

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号（京上大橋）三・東祖谷京上 橋梁修繕工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
工場製作工		式		1		
変位制限装置		式		1		
製作加工	鋼材費 SM400A t≦38	t		7.69		
製作加工	鋼材費 SM400A t≦38 SS400	t		0.726		
工場純工事費		式		1		
（工場製作原価）		式		1		
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
支承取替工		式		1		
支承取替	支承形式:I, 下部工ブラケット取付:無し , 支承直下部以外のはつり:無し	基		14		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号（京上大橋）三・東祖谷京上 橋梁修繕工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼製支承	P3 全反力500KN	個		4		
鋼製支承	P3 ST 全反力500KN	個		1		
鋼製支承	P3 全反力610KN	個		3		
鋼製支承	P3 全反力560KN	個		1		
鋼製支承	A2 全反力550KN	個		3		
鋼製支承	A2 全反力480KN	個		2		
足場		m2		80		
ジャッキアップ 補強工		式		1		
変位制限装置撤去・復旧		式		1		
変位制限装置撤去工		式		1		
変位制限装置設置工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号（京上大橋）三・東祖谷京上 橋梁修繕工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し工		m3		0.2		
現場発生品運搬工	スクラップ 処分	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		120		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
（現場原価）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号（京上大橋）三・東祖谷京上 橋梁修繕工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		