

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳島 濑戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事 (7)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)		数量増減	摘要
道路維持		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 (矢羽根)	溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色排水舗装無, 白色(高輝度有)	箇所		58			
路面標示シート	溶融式シート各W=75cm L=100cm白色	箇所		12			
方向標示ピクト	溶融式シート W=20cm×170cm排水性舗装無	箇所		2			
方向標示ブルーライン	溶融式手動 W=20cm L=250cm×2厚1.5mm 青系色 排水性舗装無	箇所		2			
高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	m		500			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳島 濑戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事 (7)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)		数量増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日		9			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳島 濑戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事 (7)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)		数量増減	摘要
道路維持		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		72			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳島 濑戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事 (7)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)		数量増減	摘要
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			