

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事 (8)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		1,796,780		
区画線工		式	1		1,237,460		
区画線工		式	1		1,237,460		
溶融式区画線 (矢羽根)	溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm青系色排水舗装無, 白色(高輝度有)	箇所	70	5,302	371,140		単 1号
路面標示シート	溶融式シート各W=75cm L=100cm白色	箇所	14	27,560	385,840		単 2号
高視認性区画線	施工方法区分:非リア式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	m	700	686.4	480,480		単 3号
仮設工		式	1		559,320		
交通管理工		式	1		559,320		
交通誘導警備員 A		人日	12	24,360	292,320		単 4号
交通誘導警備員 B		人日	12	22,250	267,000		単 5号
直接工事費		式	1		1,796,780		
共通仮設		式	1		608,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		608,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事 (8)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		2,404,780		
現場管理費		式	1		1,696,000		
工事原価		式	1		4,100,780		
一般管理費等		式	1		967,220		
工事価格		式	1		5,068,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		506,800		
工事費計		式	1		5,574,800		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事 (8)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		188,370		
区画線工		式	1		188,370		
区画線工		式	1		188,370		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	350	538.2	188,370		単 6号
直接工事費		式	1		188,370		
共通仮設		式	1		64,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		64,000		
純工事費		式	1		252,370		
現場管理費		式	1		179,000		
工事原価		式	1		431,370		
一般管理費等		式	1		102,630		
工事価格		式	1		534,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		53,400		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	摘要
	溶融式区画線 (矢羽根)	溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色排水舗装無, 白色(高輝度有)	単位	箇所	単価	314	単価 5,302
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	矢羽根設置		箇所	314	2,348.78	737,516.92	
	塗料 超速乾溶融材 (ブルー)		kg	1,483.7	560	830,872	
	塗料 高輝度タイプ 白色		kg	90.4	470	42,488	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	6.6	180	1,188	
	接着用プライマー 区画線用		kg	59	485	28,615	
	散布骨材 ホワイトシリカ 40~80メッシュ		kg	88.3	270	23,841	
	合計					1,664,520.92	
	単価					5,302	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 2号	路面標示シート	溶融式シート各W=75cm L=100cm白色	単位	箇所	単位数量	22	単価	27,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ピクトグラム貼付 自転車マーク+矢印		箇所	22	15,457.45	340,063.9		
	ピクトグラム自転車マーク+矢印 溶融式シート各W=75cmL=100cm		枚	22	12,100	266,200		
	合計					606,263.9		
	単価					27,560	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式),規格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	686.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	有り,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,562kg/1000m,JIS R 3301 1号のみ,38kg/1000m,25kg/1000m,全て	m	1	686.4	686.4		
	合計					686.4		
	単価					686.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	24,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	24,360	24,360		
合計						24,360		
単価						24,360	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	22,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,250	22,250		
合計						22,250		
単価						22,250	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価 538.2
	区画線設置	有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	1	538.2	538.2	
	合計					538.2	
	単価					538.2	円/m