

# 工事数量総括表(本01)

|                 |                              |                                                |    |        |              |                 |    |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名             | R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事（9） |                                                |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別   |                              | 規格                                             | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 道路維持            |                              |                                                | 式  |        | 1            |                 |    |
| 区画線工            |                              |                                                | 式  |        | 1            |                 |    |
| 区画線工            |                              |                                                | 式  |        | 1            |                 |    |
| 溶融式区画線<br>（矢羽根） |                              | 溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm<br>青系色排水舗装無, 白色(高輝度有) | 箇所 |        | 85           |                 |    |
| 路面標示シート         |                              | 溶融式シート各W=75cm L=100cm白色                        | 箇所 |        | 18           |                 |    |
| 方向標示ピクト         |                              | 溶融式シート W=20cm×170cm排水<br>性舗装無                  | 箇所 |        | 2            |                 |    |
| 方向標示ブルーライン      |                              | 溶融式手動 W=20cmL=250cm×2厚1.<br>5mm 青系色 排水性舗装無     | 箇所 |        | 2            |                 |    |
| 高視認性区画線         |                              | 施工方法区分:非リブ式(溶融式), 規<br>格・仕様区分:実線 15cm          | m  |        | 800          |                 |    |
| 仮設工             |                              |                                                | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通管理工           |                              |                                                | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員<br>A    |                              |                                                | 人日 |        | 14           |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                              |    |    |        |              |                 |    |
|---------------|------------------------------|----|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事（9） |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                              | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 交通誘導警備員<br>B  |                              |    | 人日 |        | 14           |                 |    |
| 直接工事費         |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設          |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 純工事費          |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 現場管理費         |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事原価          |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 一般管理費等        |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事価格          |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事費計          |                              |    | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本02)

|               |                               |                                                      |    |         |              |                 |    |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事名           | R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事 (9) |                                                      |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                               | 規格                                                   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 道路維持          |                               |                                                      | 式  |         | 1            |                 |    |
| 区画線工          |                               |                                                      | 式  |         | 1            |                 |    |
| 区画線工          |                               |                                                      | 式  |         | 1            |                 |    |
| 溶融式区画線        |                               | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し | m  |         | 400          |                 |    |
| 溶融式区画線        |                               | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し | m  |         | 56           |                 |    |
| 直接工事費         |                               |                                                      | 式  |         | 1            |                 |    |
| 共通仮設          |                               |                                                      | 式  |         | 1            |                 |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |                               |                                                      | 式  |         | 1            |                 |    |
| 純工事費          |                               |                                                      | 式  |         | 1            |                 |    |
| 現場管理費         |                               |                                                      | 式  |         | 1            |                 |    |
| 工事原価          |                               |                                                      | 式  |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本02)

| 工事名           | R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 区画線工事 (9) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |  |
|---------------|-------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 一般管理費等        |                               | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 工事価格          |                               | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                               | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 工事費計          |                               | 式  |         | 1       |              |                 |  |
|               |                               |    |         |         |              |                 |  |
|               |                               |    |         |         |              |                 |  |
|               |                               |    |         |         |              |                 |  |
|               |                               |    |         |         |              |                 |  |
|               |                               |    |         |         |              |                 |  |
|               |                               |    |         |         |              |                 |  |
|               |                               |    |         |         |              |                 |  |