

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線（堀越橋） 鳴・鳴門土佐泊浦～瀬戸堂浦 橋梁塗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工 【第1径間】		式		1		
清掃・水洗い	形状: 鈑桁構造	m2		1,420		
塗膜除去(塗膜剥離剤) 1回目	剥離剤種別: 水系, 形状: 鈑桁構造, 週休2日補正: 有り	m2		1,420		
塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回目	剥離剤種別: 水系, 形状: 鈑桁構造, 週休2日補正: 有り	m2		1,420		
素地調整	素地調整種類: 2種ケレン	m2		1,420		
下塗 【有機ゾンクリッチェント】	塗装種別: 有機ゾンクリッチェント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 2回	m2		1,420		
下塗 【弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料】	塗装種別: 弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 2回	m2		1,420		
中塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2		1,420		
上塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2		1,420		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線（堀越橋） 鳴・鳴門土佐泊浦～瀬戸堂浦 橋梁塗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
足場工	供用月数:4. 1月	式		1		
吊足場(type-A2)	桁高 h ≥1. 5 中段足場含む	m2		480		
床面シート張防護		m2		480		
両側朝顔(type-B)		m2		480		
板張防護(type-B)		m2		480		
シート張防護(type-B)		m2		480		
昇降設備(type-K)	H=4. 3m/箇所	箇所		1		
剥離剤工用養生シート	剥離回数:2回, 供用月数:全損	m2		480		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		45		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線（堀越橋） 鳴・鳴門土佐泊浦～瀬戸堂浦 橋梁塗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
安全衛生保護具費用	使用日数:29日	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]