

## 徳島県

### 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行う個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名 事	R 7 那土 徳島上那賀線 那賀・掛盤 (R 7 災 1 1) 道路復旧工				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
道路土工			式	1		98,155,882		
掘削工			式	1		13,676,000		
転石破碎		非火薬破碎：残存岩塊	式	1		13,676,000		
転石破碎		非火薬破碎：谷筋岩塊	m3	30	68,380	2,051,400		単 1号 暫定単価
落石雪害防止工			m3	170	68,380	11,624,600		単 2号 暫定単価
落石防止網工			式	1		44,896,000		
高エネルギー防護柵工		2000	式	1		44,896,000		
高エネルギー防護柵工		750	m	24	1,079,000	25,896,000		単 3号 暫定単価
仮設工			m	25	760,000	19,000,000		単 4号 暫定単価
作業構台工			式	1		39,583,882		
作業構台		2000	式	1		3,492,650		
作業構台		750	m2	469	4,109	1,927,121		単 5号 暫定単価
作業構台			m2	381	4,109	1,565,529		単 6号 暫定単価

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7那土 徳島上那賀線 那賀・掛盤 (R7災11) 道路復旧工				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モノレール工								
モノレール	630m	式	1			26,288,192		内 1号
モノレール	420m	式	1			8,697,491		内 2号
モノレール	230m	式	1			10,567,620		内 3号
防護施設工		式	1			7,023,081		
切土及び発破防護柵		式	1			2,214,240		単 7号
交通管理工		m2	224		9,885	2,214,240		
交通誘導警備員		式	1			7,588,800		単 8号
直接工事費		人日	496		15,300	7,588,800		
共通仮設		式	1			98,155,882		
共通仮設費		式	1			12,189,922		
運搬費		式	1			548,922		
運搬工	2000	式	1			548,922		内 4号 暫定単価
		式	1			237,903		

# 設計内訳書 (本01)

工事名 事	R 7 那土 徳島上那賀線 那賀・掛盤 (R 7 災 1 1) 道路復旧工				事業区分 工事区分	金額	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量				
運搬工		750						内 5号 暫定単価
仮設機械運搬費			式	1		191,799		
共通仮設費 (率計上)			台	6	19,870	119,220		単 9号
純工事費			式	1		11,641,000		
現場管理費			式	1		110,345,804		
工事原価			式	1		36,645,000		
一般管理費等			式	1		146,990,804		
工事価格			式	1		23,959,196		
消費税額及び地方消費税額			式	1		170,950,000		
工事費計			式	1		17,095,000		
			式	1		188,045,000		

# 一式当り内訳書

内 1号		モ/レール		630m				単価使用年月 2026.02 歩掛適用年月 2026.02 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モ/レール路線選定					630	242.81	152,970		
モ/レール架設				m	630	3,616.17	2,278,187		
モ/レール撤去				m	630	1,808.07	1,139,084		
モ/レール運転				日	10	49,195	491,950		
モ/レール 動力車賃料500kg積/45° (3ヶ月以内)				台	1	701,500	701,500		
モ/レール 運転台賃料500kg積/45° (3ヶ月以内)				台	1	232,000	232,000		
モ/レール 土木平賃料500kg積/45° (3ヶ月以内)				台	1	167,500	167,500		
モ/レール レール賃料500kg/45° (3ヶ月以内)				m	630	5,100	3,213,000		[1][ ]
諸雑費		10%		式	1		321,300		モ/レール返納整備費：賃料の10%
合計							8,697,491		

# 一式当り内訳書

内 2号		モ/レール				420m		単価使用年月	2026.02			
		名称・規格				条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モ/レール		モ/レール架設					m	420	242.81	101,980		
モ/レール		モ/レール撤去					m	420	3,616.17	1,518,791		
モ/レール		モ/レール運転					m	420	1,808.07	759,389		
モ/レール		モ/レール 動力車賃料500kg積/45° (6ヶ月以内)					日	68	49,195	3,345,260		
モ/レール		モ/レール 運転台賃料500kg積/45° (6ヶ月以内)					台	1	980,500	980,500		
モ/レール		モ/レール 土木平賃料500kg積/45° (6ヶ月以内)					台	1	345,000	345,000		
モ/レール		モ/レール レール賃料500kg/45° (6ヶ月以内)					台	1	236,500	236,500		[ ] [ ]
諸雑費		10%					m	420	7,100	2,982,000		[ ] [ ] モ/レール返納整備費：賃料の10%
		合計								10,567,620		

# 一式当り内訳書

内 3号		モ/レール					2026.02		
		230m					単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
モ/レール 路線選定		m	230	242.81	55,846				
モ/レール 架設		m	230	3,616.17	831,719				
モ/レール 撤去		m	230	1,808.07	415,856				
モ/レール 運転		日	48	49,195	2,361,360				
モ/レール 動力車賃料500kg積/45° (6ヶ月以内)		台	1	980,500	980,500				
モ/レール 運転台賃料500kg積/45° (6ヶ月以内)		台	1	345,000	345,000				
モ/レール 土木平賃料500kg積/45° (6ヶ月以内)		台	1	236,500	236,500				
モ/レール レール賃料500kg/45° (6ヶ月以内)		m	230	7,100	1,633,000				[ ] [ ]
諸雑費	10%	式	1		163,300				[ ] [ ] モ/レール返納整備費：賃料の10%
合計					7,023,081				

# 一式当り内訳書

内 4号		2000						単価使用年月	2026.02
								歩掛適用年月	2026.02
								労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
運搬工									
資材荷下し工		回	1	96,300	96,300				
資材荷上し工		t	4.3	32,931	141,603				
合計					237,903				

# 一式当り内訳書

内 5号		750						単価使用年月	2026.02
								歩掛適用年月	2026.02
								労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
運搬工									
資材荷下し工		回	1	96,300	96,300				
資材荷上し工		t	2.9	32,931	95,499				
合計					191,799				

# 1次単価表

単 1号	転石破碎	名称・規格	非火薬破碎：残存岩塊 条件	単位	m3 数量	単位数量	単価使用年月	
							金額	単価
							10	2026.02 2026.02 1.000-00000 0.0 0
	土木一般世話役			人	1.45	28,560	41,412	68,380
	さく岩工			人	8.72	31,518	274,836.96	
	特殊作業員			人	1.45	25,398	36,827.1	
	普通作業員			人	1.45	23,868	34,608.6	
	非火薬破碎剤 28-14型			本	103.1	1,380	142,278	
	瞬発点火具 4.5m			本	103.1	1,160	119,596	
	諸雑費			式	1		34,191	
	合計						683,749.66	
	単価						68,380	円/m <sup>3</sup>

# 1次単価表

単 2号	転石破碎	非火薬破碎：谷筋岩塊				単価使用年月		
		名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	金額	2026.02
								2026.02
土木一般世話役		名称・規格	条件	単位	数量	単価	1.000-00000 0.0 0	
さく岩工		名称・規格	条件	単位	数量	単価	摘要	
				人	1.45	28,560	41,412	68,380
				人	8.72	31,518	274,836.96	
	特殊作業員			人	1.45	25,398	36,827.1	
	普通作業員			人	1.45	23,868	34,608.6	
	非火薬破碎剤 28-14型			本	103.1	1,380	142,278	
	瞬発点火具 4.5m			本	103.1	1,160	119,596	
	諸雑費			式	1		34,191	
	合計						683,749.66	
	単価						68,380	円/m <sup>3</sup>

# 1次単価表

単 3号	高エネバシ-防護柵工	2000	単位 m	単位 数量	単価		2026.02 歩掛適用年月 1.000-00000 0.0 0	
					条件	金額		1,079,000
材料費								
アーカー工			1		21,384,922	暫定単価		
支柱組立工			1		1,610,853	暫定単価		
初取付工			1		929,636			
			1		1,951,969			
合計					25,877,380			
単価					1,079,000	円/m		

# 1次単価表

単 4号		高エネ省エネ防護柵工	750	単位	m	数量	単位数量		金額	25		760,000					
							名称・規格	条件		単位	m		数量	単位	金額	単位	単価
																摘要	暫定単価
材料費																	
フッカー工				式	1				14,676,453								
支柱組立工				式	1				1,240,970								
ネジ取付工				式	1				1,162,045								
合計									18,998,587								
単価									760,000		円/m						

# 1次単価表

単 5号	作業構台	2000	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価	
								金額	単価
								摘要	単価
	土木一般世話役				人	2.1	28,560	59,976	4,109
	とび工				人	6.2	27,438	170,115.6	
	普通作業員				人	3.9	23,868	93,085.2	
	クレーン・クレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊				日	0.4	48,000	19,200	
	諸雑費	20%			式	1		68,475.36	上記の20%
	合計							410,852.16	
	単価							4,109	円/m2

単価使用年月 2026.02  
 歩掛適用年月 2026.02  
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

# 1次単価表

単 6号	作業構台	750	単位	m2	単位数量	単価	
						金額	単価
						条件	摘要
土木一般世話役			人	2.1	28,560	59,976	4,109
とび工			人	6.2	27,438	170,115.6	[ ] [ ]
普通作業員			人	3.9	23,868	93,085.2	[ ] [ ]
クレーン/クレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊			日	0.4	48,000	19,200	[ ] [ ]
諸雑費		20%	式	1		68,475.36	上記の20% [ ] [ ]
						410,852.16	
	合計					4,109	円/m2
	単価						

# 1次単価表

単 7号	切土及び発破防護柵	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	単価		2026.02 2026.02 1.000-00000 0.0 0
					金額	摘要	
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭質料	H300, 9.5m/本, 300日, 無, 無	本	15	22, 550	338, 250		9, 885
止め金具							
鋼矢板質料(普通鋼矢板)	III型, 8m/枚, 300日, 無, 無	個	255	4, 500	1, 147, 500		
鋼矢板質料(普通鋼矢板)	III型, 6m/枚, 300日, 無, 無	枚	34	12, 240	416, 160		
合計			34	9, 180	312, 120		
単価					2, 214, 030		円/m <sup>2</sup> 9, 885

# 1次単価表

単 8号	交通誘導警備員	単位	人日	単位数量	1	2026.02	
						単価	金額
						単価	15,300
	名称・規格	条件	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		1	15,300	15,300		
	合計				15,300		
	単価				15,300	円/人日	

単 9号	仮設機械運搬費	単位	台	単位数量	1	2026.02	
						単価	金額
						単価	19,870
	名称・規格	条件	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 50kmを超えて60km未満		1	19,870	19,870		
	合計				19,870		
	単価				19,870	円/台	