

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工 (ICT)		式		1			
掘削 (ICT)	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		2,700			
土砂等運搬 (仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,700			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		2,700			
盛土工 (ICT)		式		1			
土砂混合	礫質土と粘性土の混合	m3		660			
積込 (ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		660			
土砂等運搬 (仮置場～施工箇所)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		660			
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3		590			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法面整形工 (ICT)		式		1			
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め:無し	m2		510			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		300			
基面整正		m2		80			
埋戻し 最大幅1.0m未満	土質:礫質土	m3		50			
土砂等運搬 (仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		240			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		240			
基礎工		式		1			
1号基礎コンクリート	Con:18-8-25(高炉)	m		84			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		1,495			
護岸付属物工		式		1			
横帯工		基		2			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上	m2		1,490			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作 (標準型)	ブロック種類(型式):根固めブロック, ブロック種類(実質量):2t	個		172			
消波根固めブロック製作 (端部型)	ブロック種類(型式):根固めブロック, ブロック種類(実質量):2t	個		24			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消波根固めブロック運搬 (運搬→仮置き)	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:10個, 距離:0.5km以下	個		196			
消波根固めブロック運搬 (運搬→据付)	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:10個, 距離:0.5km以下	個		196			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):2t, ブロック購入:無し	個		196			
吸出防止材	合成不織布, t=10mm, 9.8kN/m	m2		497			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 (仮設坂路)	施工幅員:4.0m以上	m3		500			
土留・仮締切工		式		1			
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:7m, 鋼矢板打込長:6.2m, 平均鋼矢板引抜長:6.2m	枚		248			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防塵対策工		式		1			
散水		式		1			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス 単独ポート 丈長1m カーテン生地強度1000未満(N/3cm)	作業区分:設置・撤去	m		20			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		90			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	仮設鋼矢板	t		104.2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
システム初期費(ICT)		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			