

## 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線(曾江谷橋) 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事			式		1		
工場製作工			式		1		
鋼床版製作工			式		1		
鋼床版製作工	工場製作、SM400A		t		2.4		
工場塗装工			式		1		
工場純工事費			式		1		
(工場製作原価)			式		1		
橋梁保全工事			式		1		
工場製品輸送工			式		1		
輸送工			式		1		
輸送 L=48.9km	鋼床版工場製作輸送費		t		2.4		

## 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線(曾江谷橋) 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装工			式		1		
橋面防水工			式		1		
素地調整	1種ケン		m <sup>2</sup>		241		
防食下地	有機ジンクリッジ <sup>®</sup> イント		m <sup>2</sup>		236		
橋面防水	補修, 塗膜, ゴム溶剤系		m <sup>2</sup>		236		
舗装打換え工			式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm		m <sup>2</sup>		203		
殻運搬 L=2.3km	殻種別:舗装版破碎		m <sup>3</sup>		5		
殻処分	殻種別:アスファルト殻		m <sup>3</sup>		5		
薄層舗装	樹脂モルタル舗装 t=1~3cm		m <sup>2</sup>		236		
橋梁床版工			式		1		

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線(曾江谷橋) 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床版補修工(鋼床版)			式		1		
鋼床版架設工 トラックレーン			t		2.4		
現場塗装工(新橋) F-13塗装系			式		1		
現場塗装工(既設部) 新材周辺部の塗装、素地調整含む			式		1		
現場溶接鋼桁補強			m		482		
床版補修工(上面)			式		1		
不陸整正(ボキシ樹脂補修)			m <sup>2</sup>		5		
橋梁支承工			式		1		
支承モルタル補修工			式		1		
沓座コンクリートはつり			m <sup>3</sup>		0.1		
極小規模無収縮モルタル工			m <sup>3</sup>		0.1		

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線(曾江谷橋) 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
無収縮モルタル(材料費)		m3		0.1			
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2		1			
殻運搬 L=2.3km	コンクリート(無筋)	m3		0.1			
殻処理	コンクリート(無筋)	m3		0.1			
橋梁付属物工		式		1			
橋梁用高欄工		式		1			
高欄設置工 Aタイプ	H=1, 200mm	m		121			
高欄材料費 橋梁部 タイプA	アルミ合金製高欄(SP種)	m		121			
鋼桁孔明工	φ 24 SS400 t≤30 下向き	本		72			
構造物撤去工		式		1			
橋梁用高欄撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線(曾江谷橋) 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
高欄撤去工	鋼製高欄		m		120		
ボルト孔処理工(材料費)	M16*35, (2W, 1N)		式		1		
床版撤去工			式		1		
補修工事及び切断切削仕上工	6≤t≤10 枠外面		m		129		
ガウジング工	すみ肉溶接サイズ6mm以下, 上向き		m		24		
床版部材撤去工	100 < G ≤ 200		t		1.8		
現場発生品運搬 L=450m	鋼床版、高欄ほか		t		6.8		
仮設工			式		1		
足場工			式		1		
足場	供用月数6.9月		式		1		
交通管理工			式		1		

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線(曾江谷橋) 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	A	人日		40			
交通誘導警備員	B	人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
近接調査計測工		m <sup>2</sup>		23			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
(現場原価)		式		1			

## 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線(曾江谷橋) 美・脇拝原 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		