

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸			式		1		
河川土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		2,100		
土砂等運搬 (仮置き)		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,040		
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	m3		2,040		
盛土工			式		1		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	m3		50		
法面整形工			式		1		
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		50		
護岸基礎工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		300			
基面整正		m2		90			
埋戻し 最大幅1.0m未満	土質:礫質土	m3		50			
土砂等運搬 (仮置き)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		240			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		240			
基礎工		式		1			
1号基礎コンクリート	Con:18-8-25(高炉)	m		95			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		1,739			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
護岸付属物工		式		1			
横帯工		基		2			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上	m2		3,810			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作 (標準型)	ブロック種類(型式):根固めブロック, ブロック種類(実質量):2t	個		154			
消波根固めブロック製作 (端部型)	ブロック種類(型式):根固めブロック, ブロック種類(実質量):2t	個		22			
消波根固めブロック運搬 (運搬→仮置き)	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:10個, 距離:0.5km以下	個		176			
消波根固めブロック運搬 (運搬→据付)	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:10個, 距離:0.5km以下	個		176			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):2t, ブロック購入:無し	個		176			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
吸出防止材	合成不織布, t=10mm, 9.8kN/m	m ²		446			
構造物撤去工		式		1			
かご撤去工		式		1			
ふとんかご撤去	ふとんかご種別:階段式, ふとんかご 規格:高さ40cm×幅120cm	m		80			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
仮設坂路 (掘削)		m ³		200			
工事用道路盛土 (設置・撤去)	施工幅員:4.0m以上	m ³		500			
仮排水管 (設置・撤去)	高密度ポリエチレン管 φ 1000(支給品)	m		24			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m ³ /h)未満, 全揚程: 10m, 排水方法:作業時排水	日		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防塵対策工		式		1			
散水	散水車	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			