

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 徳島小松島線 (昭和町1丁目歩道橋) 徳・万代 歩道 橋修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		15,149,563		
横断歩道橋工		式	1		14,179,363		
橋面補修工		式	1		14,164,747		
タイル張工		m2	84.8	44,080	3,737,984		単 1号
階段ノンスリップ工		本	317	17,290	5,480,930		単 2号
地覆際防水工		m	74	5,041	373,034		単 3号
橋面防水工	溶剤型合成ゴム塗膜防水材	m2	104	5,150	535,600		単 4号
セメントモルタル工		m3	2.7	1,466,000	3,958,200		単 5号
溶接金網設置工		m2	90.7	871	78,999		単 6号
遊間部シール工		式	1		14,616		
シール工		L	5.6	2,610	14,616		単 7号
仮設工		式	1		970,200		
交通管理工		式	1		970,200		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線（昭和町1丁目歩道橋） 徳・万代 歩道 橋修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A昼間	人日	30	17,040	511,200		単 8号
交通誘導警備員	B昼間	人日	30	15,300	459,000		単 9号
直接工事費		式	1		15,149,563		
共通仮設		式	1		4,210,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		4,210,000		
純工事費		式	1		19,359,563		
現場管理費		式	1		12,779,000		
工事原価		式	1		32,138,563		
一般管理費等		式	1		6,295,437		
工事価格		式	1		38,434,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,843,400		
工事費計		式	1		42,277,400		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1号	タイル張工		単位	m2	単位数量	84	単価 44,080
	橋りょう世話役		人	8.4	39,984	335,865.6	[] [1]
	タイル工		人	16.8	23,460	394,128	[] [1]
	普通作業員		人	8.4	23,868	200,491.2	[] [1]
	ゴムチップ 標準タイル 300*300*10		枚	961	2,480	2,383,280	
	ゴムチップ 点字タイル 300*300*10		枚	48	5,200	249,600	
	諸雑費(率+まるめ)	15%	式	1		138,635.2	[1] []
	合計					3,702,000	
	単価					44,080	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	階段ノンスリップ工		単位	本	単位数量	100	単価	17,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3.3	39,984	131,947.2		[] [1]
	タイル工		人	6.6	23,460	154,836		[] [1]
	普通作業員		人	3.3	23,868	78,764.4		[] [1]
	階段ノンスリップゴム 600*80		本	167	7,840	1,309,280		
	諸雑費(率+まるめ)	15%	式	1		54,172.4		[1][]
	合計					1,729,000		
	単価					17,290	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	地覆際防水工		単位	m	単位数量	74	単価	5,041
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.85	39,984	73,970.4		[] [1]
	特殊作業員		人	3.7	25,398	93,972.6		[] [1]
	普通作業員		人	1.85	23,868	44,155.8		[] [1]
	塗装工		人	1.85	27,336	50,571.6		[] [1]
	ウレタン樹脂系 1液型		L	14.8	1,510	22,348		
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗塗料1級 青・緑系		m2	5.9	8,250	48,675		
	諸雑費(率+まるめ)	15%	式	1		39,306.6		[1] []
	合計					373,000		
	単価					5,041	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	橋面防水工	溶剤型合成ゴム塗膜防水材	単位	m2	単位数量	100	単価	5,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,984	39,984		[] [1]
	特殊作業員		人	2	25,398	50,796		[] [1]
	普通作業員		人	2	23,868	47,736		[] [1]
	塗装工		人	4	27,336	109,344		[] [1]
	ゴム系溶剤型一次プライマー		kg	40	1,760	70,400		
	ゴム系溶剤型二次プライマー		kg	40	1,840	73,600		
	合成ゴム塗膜系防水材		kg	40	1,840	73,600		
	諸雑費(率+まるめ)	20%	式	1		49,540		[1] []
	合計					515,000		
	単価					5,150	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	セメントモルタル工		単位	m3	単位数量	1	単価	1,466,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	5	39,984	199,920		[] [1]
	特殊作業員		人	15	25,398	380,970		[] [1]
	左官		人	10	27,642	276,420		[] [1]
	普通作業員		人	10	23,868	238,680		[] [1]
	モルタル練	高炉, 全ての費用	m3	1	96,050	96,050		
	諸雑費(率+まるめ)	25%	式	1		273,960		[1] []
	合計					1,466,000		
	単価					1,466,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	溶接金網設置工		単位	m2	単位数量	100	単価	871
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網(G3551) 径3.2×100×100			m2	115	280	32,200		
普通作業員			人	2.3	23,868	54,896.4		
合計						87,096.4		
単価						871	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	シール工		単位	L	単位数量	1	単価	2,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーリング材 シリコン系 1成分形 防かびタイプ			L	1	2,160	2,160		
バックアップ材 ポリエチレンフォーム			L	1	450	450		
合計						2,610		
単価						2,610	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	A昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	B昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	