

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂	m3		220			
掘削	土質:軟岩	m3		6			
法面整形工		式		1			
法面整形	土質:土砂	m2		150			
法面整形	土質:軟岩	m2		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		420			
残土等処分		m3		420			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:フリーフレーム, 中詰材種類:厚層 基材吹付	m2		166			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		110			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		60			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		12			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.25m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		294			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		274			
足場	安全ネット:有り	掛m2		190			
裏込材		m3		28			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40〜0,敷厚: 0.2m	m2		12			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		29			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		98			
落石防護工		式		1			
ロープ・金網	柵高:2.5m,規格・仕様:落石防護柵, 厚メッキ:有り	m		37			
支柱	支柱形式:H-200×200×8×12,施工 区分:端末支柱,規格・仕様:柵高2.50 m メッキ	本		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
支柱	支柱形式:H-200×100×5.5×8, 施工 区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50 m メッキ	本		8			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員B		人日		7			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		16			
石積取壊し	控え300	m3		5			
運搬処分	Con殻	m3		16			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			