

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 B P 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1. 000		
道路土工		式		1. 000		
路体盛土工		式		1. 000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	m3		5. 000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	m3		110. 000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	m3		150. 000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り 土含む)	m3		280. 000		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	m3		280. 000		
路床盛土工		式		1. 000		
路床盛土	施工幅員:4. 0m以上	m3		80. 000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り 土含む)	m3		90. 000		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	m3		90. 000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
擁壁工		式		1.000		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1.000		
逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		88.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),敷厚:10cm	m2		9.000		
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁,擁壁の平均高さ:0.5m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		16.000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.570		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		9.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1.000		
地山補強土工		式		1.000		
補強土工		式		1.000		
芯材料費		式		1.000		
削孔工 礫質土 φ135mm用		m		176.000		
削孔工 軟岩 φ135mm用		m		63.500		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
芯材組立工 L≦10		本		50.000		
芯材挿入工 L≦10		本		50.000		
注入打設工 L≦10		本		50.000		
注入材料費 σ ck=30N/mm2		m3		11.000		
加圧工及び東部処理工		本		50.000		
性能保証試験工		本		1.000		
移設工		回		1.000		
足場工		空m3		90.000		
プラント仮設工		箇所		1.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		16.000		
仮設工		式		1.000		
土留・仮締切工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう 長期 仮設用	袋		76.000		
土のう 撤去	大型土のう規格:	袋		76.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		50.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		