

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
工事名	R 7 波林 緊急予防 (補正) 海陽町船津 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部 (美波) 林務・森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	船津地区
工事名	R 7 波林 緊急予防 (補正) 海陽町船津 山腹工事
施工場所	海部郡海陽町船津
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
工事名	R 7 波林 緊急予防(補正) 海陽町船津 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
工事名	R7波林 緊急予防(補正) 海陽町船津 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			30,321,000	
2 ・工事原価			25,245,000	
3 ・ ・直接工事費			14,421,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	14,421,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			10,824,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			3,626,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
	$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$			
	$14,421,000 \times ((13.370 * 1.300) * 1.030 * 1.000)$			
	17.900	%	2,581,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,045,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
工事名	R 7 波林 緊急予防 (補正) 海陽町船津 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 現場管理費			7,198,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
18,047,000 × (((37.990*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	39.890	%	7,198,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
25,245,000 × (20.070*1.000 + 0.04)	20.110	%	5,076,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
30,321,000 × 4.080	4.080	%	1,237,000	
28 支給品費			0	

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
工事名	R 7 波林 緊急予防 (補正) 海陽町船津 山腹工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)				14,421,000	
・ 山腹工	1.000	式		6,419,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		495,882	
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式	313,776	313,776	1 式当たり
機械掘削 (土留工) 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準	53.000	m3	1,107	58,671	歩 A ・ 単 A S 単 19 号
機械掘削 (土留工) 油圧式 0.25 ~ 0.3m3 級, 軟岩 () B	10.000	m3	2,483	24,830	歩 A ・ 単 A S 単 30 号
機械掘削 (水路工) 岩塊・玉石, 現場制約あり, -, -, -	5.000	m3	9,735	48,675	歩 A ・ 単 A S 単 20 号
機械掘削 (水路工) 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準	99.000	m3	1,107	109,593	歩 A ・ 単 A S 単 21 号
機械掘削 (水路工) 油圧式 0.25 ~ 0.3m3 級, 軟岩 () B	29.000	m3	2,483	72,007	歩 A ・ 単 A S 単 31 号
合 計				313,776	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	182,106	182,106	1 式当たり
埋戻し 上記以外 (小規模), 土砂, -,	41.900	m3	3,785	158,592	歩 A ・ 単 A S 単 22 号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	7.200	m ²	676	4,867	歩 A ・ 単 A S 単 16 号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	8.200	m ²	2,274	18,647	歩 A ・ 単 A S 単 17 号
合 計				182,106	
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		5,815,166	

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
工事名	R7波林 緊急予防(補正) 海陽町船津 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 場所打土留工 No.2~No.4	1.000	式	1,294,316	1,294,316	1式当たり
コンクリート工(土留工) BB18-8-40 W/C 60%	14.600	m ³	40,462	590,745	歩A・単A T単 1号
型枠工(土留工) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	59.300	m ²	9,909	587,604	歩A・単A S単 27号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	29.500	掛m ²	3,707	109,357	歩A・単A S単 15号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本	6,610	6,610	歩A・単A
合計				1,294,316	
・・・ 水路工 No.2~No.4	1.000	式	4,520,850	4,520,850	1式当たり
コンクリート工(水路工) BB18-8-40 W/C 60%	35.700	m ³	46,222	1,650,125	歩A・単A T単 2号
型枠工(水路工) 一般型枠,小型構造物	166.300	m ²	8,945	1,487,554	歩A・単A S単 28号
コンクリート工(均し基礎)	5.300	m ³	46,222	244,977	歩A・単A T単 4号
基礎栗石工(水路工) t=30 割栗石50~150mm	31.700	m ³	32,052	1,016,048	歩A・単A T単 5号
目潰し砕石(水路工) 再生クラッシャーRC-40	6.300	m ³	16,113	101,512	歩A・単A T単 3号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.900	m ²	4,211	20,634	歩A・単A S単 24号
合計				4,520,850	
・・・ 付属物設置工	1.000	式		49,000	
・・・ 堤名板取付工	1.000	式	49,000	49,000	1式当たり

事業名	緊急予防治山事業 船津地区
工事名	R7波林 緊急予防(補正) 海陽町船津 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ネームプレート(アルミAl軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A S単 1号
合計				49,000	
・支障木処理工	1.000	式		59,102	
・・・支障木処理工	1.000	式	59,102	59,102	1式当たり
ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,50m,2段クレーンなし	1.500	m3	5,866	8,799	歩A・単A S単 9号
運搬工(根株、チップ)	1.900	m3	6,475	12,303	歩A・単A S単 29号
処分費 根株	1.900	m3	20,000	38,000	歩A・単A S単 2号
合計				59,102	
・仮設工	1.000	式		8,002,000	
・・・仮設工	1.000	式		8,002,584	
・・・仮水路工	1.000	式	87,715	87,715	1式当たり
土のう締切工 現地採取	1.700	m ²	14,891	25,315	歩A・単A S単 14号
排水管敷設・撤去 掘付・撤去,波状管,50~150mm,要	60.000	m	1,040	62,400	歩A・単A S単 23号
合計				87,715	
・・・運搬設備工	1.000	式	7,914,869	7,914,869	1式当たり

