

R 7 波林 緊急予防（補正） 海陽町船津 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1) 治山土工				
掘削工		式	1.000	
機械掘削（土留工）	礫質土	m ³	53.000	
機械掘削（土留工）	軟岩（I）B	m ³	10.000	
機械掘削（水路工）	玉石	m ³	5.000	
機械掘削（水路工）	礫質土	m ³	99.000	
機械掘削（水路工）	軟岩（I）B	m ³	29.000	
作業土工		式	1.000	
埋戻し	礫質土	m ³	41.900	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	7.200	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	8.200	
(2) 山腹基礎工				
場所打土留工	No. 2～No. 4	式	1.000	
コンクリート工（土留工）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	14.600	
型枠工（土留工）		m ²	59.300	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛m ²	29.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	1.000	
水路工	No. 2～No. 4	式	1.000	
コンクリート工（水路工）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	35.700	
型枠工（水路工）		m ²	166.300	
コンクリート工（均し基礎）		m ³	5.300	
基礎栗石工（水路工）	t=30 割栗石50～150mm	m ³	31.700	
目潰し砕石（水路工）	再生クラッシュランRC-40	m ³	6.300	

R 7 波林 緊急予防（補正） 海陽町船津 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.900	
(3)付属物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm×縦30cm×1cm） 堤名板用	枚	1.000	
(4)支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
ケーブルクレーン資材運搬		m ³	1.500	
運搬工（根株、チップ）		m ³	1.900	
処分費	根株	m ³	1.900	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮水路工		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.700	
排水管敷設・撤去	高密度ポリエチレン管（波状管）	m	60.000	
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工	基	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2.000	