

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,100			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		240			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		70			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		100			
土材料		m3		460			
土材料運搬		m3		460			
法面整形工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		550			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		410			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,100			
残土等処分		m3		1,100			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		190			
埋戻し	土質:土砂	m3		160			
多自然護岸工		式		1			
ブロックマット	法勾配:1:2.0以上 1:3.0未満	m2		617			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上 300m2未満	m2		100			
張芝	芝種類:植生シート工(環境品), 施工規模:250m2未満	m2		190			
付帯工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
埋戻し 仮設排水路	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		60			
水路工 U字水路		式		1			
コンクリート	18-8-25 BB, W/C≦60%	m3		14			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
型枠		m2		140			
基礎材		m2		50			
目地材	瀝青繊維質目地, t=10	m2		1			
水路工 取付水路		式		1			
コンクリート	18-8-25 BB, W/C≦60%	m3		2			
型枠		m2		22			
基礎材		m2		7			
水路工 水路壁復旧		式		1			
コンクリート	18-8-25 BB, W/C≦60%	m3		0.1			
型枠		m2		2			
基礎材		m2		10			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄筋		t		0.005			
削孔		孔		10			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		5			
仮設工		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ設置・撤去		箇所		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		150			
土のう設置		個		10			
汚濁防止工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 荻屋川 阿南・那賀川 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		10			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 苅屋川 阿南・那賀川 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			