

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		1,000			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		130			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
土材料		m3		170			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		210			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		210			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,000			
残土等処分		m3		2,000			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		150			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		30			
法覆護岸工		式		1			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	m2		140			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
環境護岸ブロック工		式		1			
階段ブロック積み		m2		192			
中詰石		m3		125			
遮水シート		m2		319			
現場打基礎コンクリート		m3		7			
裏込碎石		m3		55			
小口止め工		式		1			
小口止めコンクリート		m3		2			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t,ブロック種類(実質量):1t	個		112			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個		112			
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作 業区分:積込み・荷卸,積載個数:9個, 距離:4.5km以下	個		112			
間詰め工		m3		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		89			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		9			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		370			
工事用道路盛土・撤去		m3		370			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
大型土のう		袋		77			
大型土のう袋 処分	廃プラスチック処分	t		0.2			
堤防坂路仮設盛土		m3		460			
堤防坂路撤去		m3		460			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		20			
仮水路工		式		1			
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m		24			
ヒューム管運搬		t		22			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			