

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
河川土工		式		1			
掘削		m3		40			
法面整形		m2		190			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		440			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		1,260			
土砂等運搬処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		440			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
平ﾌﾟﾛｯｸ張	ﾌﾟﾛｯｸ規格:控120mm	m2		1,221			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上 300m2未満	m2		190			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			