

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		850			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		470			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		550			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3		460			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		460			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		460			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
平ブロック張		m2		855			
護岸付属物工		式		1			
1号平張工		m2		549			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上 300m2未満	m2		150			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗 装版厚:15cm以下	m		150			
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚 :6cm	m2		130			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		7			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		210			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m 以上2m未満	m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
護岸付属物工		式		1			
1号平張工		m2		209			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本02)

[illegible]