

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 ブロック製 作・据付工事			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
突堤・人工岬		式		1		
消波工		式		1		
消波ブロック工		式		1		
既設消波ブロック撤去・据付 陸上部分	六脚ブロック5t型	個		2		
既設消波ブロック撤去・据付 水中	六脚ブロック5t型	個		2		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):六脚,ブロック種類(実質量):3.414t	個		223		
消波根固めブロック仮置	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):3.414t	個		148		
消波ブロック据付(海上) 積込・運搬・据付[陸上] 仮置ヤード(辰巳)から	六脚ブロック3t型,陸上設置,運搬距離: L=10km	個		211		
消波ブロック据付(海上) 積込・運搬・据付[水中] 仮置ヤード(辰巳)から	六脚ブロック3t型,水中設置,運搬距離: L=10km	個		12		
仮設工		式		1		
敷鉄板		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 ブロック製 作・据付工事				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷鉄板		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		3			
作業船等えい航費		回		1			
安全費		式		1			
安全監視船		日		12			
役務費		式		1			
借地料	借地面積:2564m2, 借地日数:180日	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 ブロック製 作・据付工事				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			