

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 宮繕 渦の道 鳴・鳴門 待合室等改修工事建築（着手日指定型）
工事場所 鳴門市鳴門町土佐泊浦

○工事概要

渦の道（待合室等）S造平屋建て 延床面積【2317㎡】
待合室【235.2㎡】
内装改修（床・壁・天井）、外装改修（壁）、建具改修
その他付帯改修
増築トイレ【41.63㎡】
増築工事に係る建築工事一式（空調工事巻き込み）

○工事期間

契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで（工事着手日：令和8年5月15日）

【猛暑を考慮した工期設定】

本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を採用している

・建築コスト情報	2026年1月	・建築施工単価	2026年1月
・建設物価	2026年1月	・積算資料	2026年1月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。

・仮囲い（南側）L=12.5m H=2.0m	¥97,857-
・仮囲い（北側）L=8.0m H=2.0m	¥56,861-
・出入口：アルミ片開きドアW900 x H2000 （新設撤去 x 1, 取外再取付 x 1）	¥84,913-
・仮設間仕切り（南側）L=32.7m H=4.25m	¥555,388-
・仮設間仕切り（北側）L=15.0m H=4.25m	¥254,919-
・交通誘導員B 300人	¥5,625,000-
・VOC測定（3箇所）	¥61,200-

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。

仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場作業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	57,287,389	
計			57,287,389	
共通費				
共通仮設費	1	式	9,655,385	
現場管理費	1	式	11,774,043	
一般管理費等	1	式	10,603,183	
計			32,032,611	
工事価格	1	式	89,320,000	
消費税等相当額	1	式	8,932,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	98,252,000	

待合室改修工事 科目別内訳

5

待合室改修工事 (建築工事)					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
直接仮設	1	式	1,122,593		
鉄骨	1	式	2,624,760		
金属	1	式	4,167,759		
左官	1	式	213,815		
建具	1	式	15,410,000		
内外装	1	式	3,996,681		
ユニット及びその他	1	式	1,725,400		
空調	1	式	2,620,970		
撤去	1	式	3,105,028		
発生材処理	1	式	215,940		
計			35,202,946		

増築工事 科目別内訳

6

トイレ増築工事 (建築工事)					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
直接仮設	1	式	722,269		
鉄筋	1	式	71,890		
コンクリート	1	式	387,270		
型枠	1	式	57,213		
鉄骨	1	式	11,146,557		
屋根、外壁	1	式	3,226,182		
金属	1	式	502,192		
左官	1	式	47,900		
建具	1	式	2,211,100		
塗装	1	式	129,276		
内外装	1	式	1,881,834		
ユニット及びその他	1	式	278,350		
空調	1	式	1,422,410		
計			22,084,443		

待合室改修工事 中科目別内訳

7

待合室改修工事（建築工事）					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	改修工事	1	式	783,757	
直接仮設	撤去工事	1	式	338,836	
計				1,122,593	
鉄骨		1	式	2,624,760	
計				2,624,760	
金属		1	式	4,167,759	
計				4,167,759	
左官		1	式	213,815	
計				213,815	
建具	アルミニウム製建具	1	式	12,423,800	
建具	銅製建具	1	式	832,200	
建具	シャッター	1	式	2,154,000	
計				15,410,000	
内外装		1	式	3,996,681	
計				3,996,681	

待合室改修工事 中科目別内訳

8

待合室改修工事（建築工事）					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ユニット及びその他		1	式	1,725,400	
計				1,725,400	
空調	空調和設備	1	式	1,733,040	
空調	換気設備	1	式	858,950	
空調	仮設工事	1	式	28,980	
計				2,620,970	
撤去	外壁撤去工事	1	式	124,530	
撤去	建具撤去工事	1	式	103,002	
撤去	内装撤去工事	1	式	2,689,266	
撤去	空調工事	1	式	188,230	
計				3,105,028	
発生材処理	積込・運搬 (建築・空調共)	1	式	302,200	
発生材処理	処分 (建築・空調共)	1	式	▲86,260	
計				215,940	

増築工事 中科目別内訳

トイレ増築工事 (建築工事)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	722,269	
計				722,269	
鉄筋		1	式	71,890	
計				71,890	
コンクリート		1	式	387,270	
計				387,270	
型枠		1	式	57,213	
計				57,213	
鉄骨		1	式	11,146,557	
計				11,146,557	
屋根、外壁		1	式	3,226,182	
計				3,226,182	
金属		1	式	502,192	
計				502,192	
左官		1	式	47,900	

増築工事 中科目別内訳

トイレ増築工事 (建築工事)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				47,900	
建具		1	式	2,211,100	
計				2,211,100	
塗装	外部	1	式	33,000	
塗装	内部	1	式	96,276	
計				129,276	
内外装		1	式	1,881,834	
計				1,881,834	
ユニット及びその他		1	式	278,350	
計				278,350	
空調	空調	1	式	1,180,320	
空調	換気設備	1	式	212,530	
空調	仮設工事	1	式	29,560	
計				1,422,410	

待合室改修工事 細目別内訳

13

待合室改修工事 (建築工事)		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【本体鉄骨工事】						
主材料費	1437kg					
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	272	kg	140	38,080	
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	485	kg	140	67,900	
鋼板	SS400 PL-4.5	28	kg	200	5,600	
鋼板	SS400 PL-6	97	kg	200	19,400	
鋼板	SS400 PL-9	76	kg	190	14,440	
鋼板	SPL SS400 PL-6	15	kg	210	3,150	
鋼板	SPL SS400 PL-16	53	kg	200	10,600	
C形鋼	SSC400 C-60×30×10×2.3	224	kg	210	47,040	
C形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	187	kg	140	26,180	
副資材費	169kg					
水平ブレース	SNR400B RB-B-16(ブレース)	105	kg	410	43,050	
水平ブレース	SS400 TBタンハックル 16	17	kg	410	6,970	
高力ボルト	S10T 特HTB-M16×40	6	kg	510	3,060	

待合室改修工事 細目別内訳

14

待合室改修工事 (建築工事)		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高力ボルト	S10T 特HTB-M16×45	24	kg	510	12,240	
高力ボルト	S10T 特HTB-M16×50	7	kg	510	3,570	
ボルト	BTN-M12×35	10	kg	410	4,100	
スクラップ控除		0.1	t	▲32,500	▲3,250	
工場制作費		1,535	kg	180	276,300	
溶材、消耗品費		1,535	kg	12	18,420	
素地ごしらえ		1,535	kg	7	10,745	
工場塗装費		1,535	kg	23	35,305	
工場検査費		1,535	kg	16	24,560	
現場建方費		1,535	kg	630	967,050	
現場加工費		1,535	kg	110	168,850	
実測及び製作図作成費		1,535	kg	150	230,250	
運搬費		1,535	kg	27	41,445	
【付帯工事】						
アンカーセット及び計測	ケミカルM16	34	本	1,740	59,160	

待合室改修工事 細目別内訳

23

待合室改修工事 (建築工事)		空調		空調和設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(ACP-1) 空気熱源ヒートポンプ パッケージ	屋外機:EHF冷暖房兼用形(耐重塩害) 屋内機:壁掛形(ツイン同時) 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW	1	台	550,000	550,000	
(ACR-1) ルームエアコン	耐重塩害仕様 冷房:4.0kW 暖房:5.0kW	1	組	162,000	162,000	
(ACR-3) ルームエアコン 取外し再取付	耐重塩害仕様 冷房:3.6kW 暖房:4.2kW	1	組	25,500	25,500	
(AC-1)既設機器 天井パネル 取外し再取付	天井4方向 冷房12.5kW	6	個	15,100	90,600	
室外機コンクリート 基礎工事		1	式		3,240	別紙 00-0004
冷媒・被覆銅管	液管 6.4外径 (1/4 B)	12	m	2,630	31,560	
冷媒・被覆銅管	液管 9.5外径 (3/8 B)	14	m	3,720	52,080	
冷媒・被覆銅管	ガス管 9.5外径 (3/8 B)	12	m	5,580	66,960	
冷媒・被覆銅管	ガス管 15.9外径 (5/8 B)	14	m	8,670	121,380	
保温工事		1	式		454,800	別紙 00-0005
二次側配線工事		1	式		107,320	別紙 00-0006
機械はつり工事		1	式		67,600	別紙 00-0007
計					1,733,040	

待合室改修工事 細目別内訳

24

待合室改修工事 (建築工事)		空調		換気設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(FE-4) 天井換気扇	低騒音形インテリ格子タイプ 能力:50m ³ /h×80Pa ダクト径:100φ	1	台	34,700	34,700	
(FE-5) 天井換気扇	低騒音形インテリ格子タイプ 能力:100m ³ /h×100Pa ダクト径:100φ	3	台	37,500	112,500	
(FE-6) 天井換気扇	低騒音形インテリ格子タイプ 能力:360m ³ /h×100Pa ダクト径:150φ	8	台	52,900	423,200	
(OA-1) 給気レジスター	フラッシュ式、フィルター付 ダクト径:100φ	1	台	6,780	6,780	
(OA-2) 給気レジスター	フラッシュ式、フィルター付 ダクト径:150φ	2	台	7,360	14,720	
屋外フード	SUS製深型フード ダクト径:100φ	5	個	8,980	44,900	
屋外フード	SUS製深型フード ダクト径:150φ	3	個	10,400	31,200	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ無 100mm	7	m	4,150	29,050	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ無 150mm	6	m	5,000	30,000	
機械はつり工事		1	式		131,900	別紙 00-0008
計					858,950	

待合室改修工事 (建築工事)		撤去		内装撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	183	㎡	1,770	323,910	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共 トイレ せつ器質タイル 200角	22.1	㎡	4,860	107,406	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	34.8	m	1,170	40,716	
汚垂れ石撤去	男子トイレ W550 x L2414 厚15	1.3	㎡	4,860	6,318	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	123	m	290	35,670	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共 トイレ 磁器質タイル 200角	70.6	㎡	4,860	343,116	
壁タイル下地材撤去	集積共 珪酸カルシウム板 t12	91.9	㎡	4,400	404,360	
内装材類取り壊し	壁 一重張り 一般 集積共 GB-R t12.5	153	㎡	1,180	180,540	
内装材類取り壊し	壁 二重張り 一般 集積共 GB-R t15+t15	72.3	㎡	1,420	102,666	
壁クロス撤去	集積共	359	㎡	880	315,920	
トルブース撤去	集積共 H1940 t30	19.7	㎡	710	13,987	
内装材類取り壊し	天井廻縁 塩ビ製 集積共	76.4	m	200	15,280	
内装材類取り壊し	天井 二重張り 一般 集積共 GB-R t15+t15	37.9	㎡	1,770	67,083	
内装材類取り壊し (個別)	天井 クロス	37.9	㎡	740	28,046	
天井点検口撤去	集積共	2	カ所	2,950	5,900	

待合室改修工事 (建築工事)		撤去		内装撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装材類取り壊し	天井上 目隠パネイクルボード t30	22.4	㎡	1,180	26,432	
内装材類取り壊し	天井 一重張り 一般 集積共 珪酸カルシウム板 t10	9.1	㎡	1,470	13,377	
内装材類取り壊し	天井 一重張り 一般 集積共 珪酸カルシウム板 t12	57.5	㎡	1,470	84,525	
内装材類取り壊し	天井 一重張り 一般 集積共 GB-R t9.5	36.4	㎡	1,470	53,508	
内装材類取り壊し	天井上部 物置床 構造用合板 t15	44.7	㎡	2,060	92,082	
内装材類取り壊し	木製作階段 側桁 t25	4.8	㎡	590	2,832	
内装材類取り壊し	木製作階段 柱材 45 x 90	7	本	1,770	12,390	
内装材類取り壊し	木製作階段 細材	20	m	590	11,800	
内装材類取り壊し	床組 大引105 x 105 ネタ60 x 60	11.5	㎡	1,810	20,815	
内装材類取り壊し	軽量鉄骨間仕切下地 LGS100W	93.3	㎡	940	87,702	
内装材類取り壊し	軽量鉄骨間仕切下地 LGS65W	33.2	㎡	940	31,208	
内装材類取り壊し	軽量鉄骨天井下地	148	㎡	940	139,120	
内装材類取り壊し	天井 アルパ 糸 フッ素 t30 風除室	12.4	㎡	1,930	23,932	
内装材類取り壊し	壁 スチール 糸 t2.3 前室エントランス側	0.8	㎡	1,930	1,544	
内装材類取り壊し	建具三方枠 W120~150 t25	6.21	㎡	1,930	11,985	

待合室改修工事 細目別内訳

31

待合室改修工事 (建築工事)		撤去		内装撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装材類取り壊し	床 デッキプレート 天井側一部 V型50 t=1.2	0.2	t	16,800	3,360	
キッチン取壊し	W1200 x D450 x H1850	1	か所	4,340	4,340	
SUS製 流し台シンク 取り壊し	W700 x D450 x H200	1	か所	860	860	
受付カウンター取り壊し	W1500 x D656 x H50 管理事務室	1	か所	1,320	1,320	
シャッターBOX取り壊し	W1800 x D450 x H800	1	か所	2,590	2,590	
シャッターBOX取り壊し	W1800 x D450 x H800	1	か所	2,520	2,520	
受付カウンター取り壊し	W1700 x D450 x H40	1	か所	1,030	1,030	
受付カウンター取り壊し	W1670 x D450 x H40	1	か所	1,010	1,010	
受付横棚板取り壊し	W1500 x D450 x H20	3	か所	860	2,580	
キッチン流し台取壊し	W1050 x D600 x H750 救護授乳室	1	か所	2,260	2,260	
SUSキッチン天板取り 壊し	W1050 x D450 x H200 救護授乳室	1	か所	1,510	1,510	
キッチン吊り戸棚取り 壊し	W1050 x D400 x H500	1	か所	1,380	1,380	
通路吊り戸棚取り 壊し	W2000 x D400 x H600	1	か所	2,700	2,700	
鏡取り壊し	W2431 x D6 x H1095 女子トイレ大鏡	1	枚	17,000	17,000	
鏡取り壊し	W1542 x D6 x H1095 女子トイレ大鏡	1	枚	10,800	10,800	

待合室改修工事 細目別内訳

32

待合室改修工事 (建築工事)		撤去		内装撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手洗いカウンター取り 壊し	W2431 x D531 x H760 女子トイレ	1	組	2,060	2,060	
手洗いカウンター取り 壊し	W2431 x D531 x H760 男子トイレ	1	組	2,060	2,060	
人工大理石カウンター 面台取り壊し	W2431 x D725 x H20 女子トイレ	1	か所	6,860	6,860	
人工大理石カウンター 面台取り壊し	W1542 x D725 x H20 男子トイレ	1	か所	4,350	4,350	
人工大理石面台取り 壊し	W2414 x D221 x H20 男子トイレ配管バック天板	1	か所	2,080	2,080	
人工大理石面台取り 壊し	W1381 x D150 x H20 多目的トイレ配管バック天板	1	か所	810	810	
人工大理石面台取り 壊し	W1728 x D200 x H20 多目的トイレ配管バック天板	1	か所	1,350	1,350	
SUS水切り棚取り 壊し	W900 x D250 x H300 授乳室	1	か所	900	900	
SUS鏡枠取り壊し	W2431 x D20 x H20 女子トイレ	1	か所	160	160	
SUS鏡枠取り壊し	W1542 x D20 x H20 男子トイレ	1	か所	94	94	
点検歩廊取り壊し	W5260 x D450 x H100 天井上 軽量鉄骨	1	か所	2,230	2,230	
点検歩廊取り壊し	W2600 x D450 x H100 天井上 軽量鉄骨	1	か所	1,100	1,100	
壁断熱材取り壊し	吹付け硬質ウレタンフォーム 厚15	9.8	m ²	590	5,782	
計					2,689,266	

待合室改修工事 (建築工事)		撤去		空調工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(ACR-1) ルームエアコン撤去	壁掛形 冷房:2.2kW 暖房:2.2kW	2	台	3,960	7,920	
(ACR-2) ルームエアコン撤去	壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW	1	台	4,850	4,850	
(FE-1) 天井換気扇撤去	VD-18程度	1	台	4,950	4,950	
(FE-2) 天井換気扇撤去	VD-20程度	1	台	4,950	4,950	
(FE-3) 天井換気扇撤去	VD-23程度	12	台	4,950	59,400	
家電リサイクル	ルームエアコン	1	式		2,700	別紙 00-0009
冷媒・被覆銅管 撤去	6.4外径(1/4B) -	29	m	310	8,990	
冷媒・被覆銅管 撤去	9.5外径(3/8B) -	29	m	460	13,340	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 20A -	16	m	500	8,000	
CVVケーブル 撤去	1.25mm2- 2C ビット・天井	50	m	76	3,800	
CVVケーブル 撤去	1.25mm2- 2C 管内	10	m	95	950	
スプ(ラット)クト(低圧、 高圧1,2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	15	m	1,160	17,400	
保温撤去		1	式		50,980	別紙 00-0010
計					188,230	

待合室改修工事 (建築工事)		発生材処理		積込・運搬(建築・空調共)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 人力	1	m3	7,650	7,650	
発生材積込み	金属類 人力	5.7	m3	5,900	33,630	
発生材積込み	木材類 人力	4.5	m3	5,900	26,550	
発生材積込み	廃プラ 人力	1.8	m3	5,900	10,620	
発生材積込み	ガラス 人力	0.1	m3	5,900	590	
発生材積込み	タイル 人力	0.5	m3	5,900	2,950	
発生材積込み	ガラスボード 人力	7.3	m3	5,900	43,070	
発生材運搬	無筋コンクリート	0.7	m3	11,300	7,910	
発生材運搬	石	0.3	m3	11,300	3,390	
発生材運搬	金属類	5.7	m3	7,290	41,553	
発生材運搬	木材類	4.5	m3	7,290	32,805	
発生材運搬	廃プラ類	1.8	m3	8,850	15,930	
発生材運搬	ガラス	0.1	m3	7,660	766	
発生材運搬	タイル	0.5	m3	7,660	3,830	
発生材運搬	石膏ボード類	7.3	m3	9,720	70,956	

トイレ増築工事 (建築工事)		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【本体鉄骨工事】						
主材料費	6458kg					
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	827	kg	140	115,780	
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	2,162	kg	140	302,680	
角形鋼管	STKR400 ロ-100×100×2.3	183	kg	210	38,430	
鋼板	SS400 PL-4.5	26	kg	200	5,200	
鋼板	SS400 PL-6	391	kg	200	78,200	
鋼板	SS400 PL-9	217	kg	190	41,230	
鋼板	SS400 PL-12	538	kg	190	102,220	
鋼板	SS400 PL-22	134	kg	190	25,460	
C形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	338	kg	200	67,600	
C形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	1,636	kg	200	327,200	
平鋼	FB-9×25	6	kg	170	1,020	
副資材費	375kg					
アンカーボルト	ABR400 A. BOLT-16	31	kg	680	21,080	

トイレ増築工事 (建築工事)		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高力ボルト	S10T 特HTB-M16×40	10	kg	510	5,100	
高力ボルト	S10T 特HTB-M16×45	9	kg	510	4,590	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T メッキHTB-M16×45	11	kg	630	6,930	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T メッキHTB-M16×50	6	kg	630	3,780	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T メッキHTB-M20×50	6	kg	630	3,780	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T メッキHTB-M20×60	19	kg	630	11,970	
水平ワレス	SNR400B RB. B-16 (ワレス)	70	kg	410	28,700	
水平ワレス	SNR400B (Z) RB. B-24 (ワレス)	121	kg	500	60,500	
水平ワレス	SNR400B RB. B-27 (ワレス)	76	kg	540	41,040	
水平ワレス	SS400 TBタンバックスル 16	8	kg	410	3,280	
水平ワレス	SS400メッキ TBタンバックスル 24	25	kg	500	12,500	
水平ワレス	SS400 TBタンバックスル 27	13	kg	540	7,020	
ボタンボルト	SS400 BTN-M12×35	7	kg	410	2,870	
ボタンボルト	SS400 BTN-M12×40	43	kg	410	17,630	
ボタンボルト	SS400 BTN-M12×140	9	kg	410	3,690	

トイレ増築工事 (建築工事)		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スクリーン 控除		0.2	t	▲32,500	▲6,500	
工場制作費		6,537	kg	180	1,176,660	
溶材、消耗品費		6,537	kg	12	78,444	
素地ごしらえ		6,537	kg	7	45,759	
工場塗装費		3,812	kg	23	87,676	
溶融亜鉛アルミ合金メッキ加工費		2,228	kg	410	913,480	
同上運送費		2	車	135,000	270,000	
工場検査費		6,537	kg	16	104,592	
現場建方費		6,537	kg	410	2,680,170	
現場加工費		6,537	kg	110	719,070	
運搬費		6,537	kg	27	176,499	
【付帯工事】						
フッカー及び計測	M16	48	本	11,900	571,200	
仮締まり費		70	kg	360	25,200	
タッチアップ		6,537	kg	11	71,907	

トイレ増築工事 (建築工事)		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
デッキプレート貼	QL-99-50-1.2	42.4	m ²	23,000	975,200	
デッキ受け	柱コーナー部	16	か所	900	14,400	
押し止め	PL-1.6	27.3	m	1,800	49,140	
タテ胴縁調整費	C-100 X 50 X 20	102	m ²	2,520	257,040	
【安全仮設】						
水平ネット用フック	材工共	30	か所	900	27,000	
昇降用梯子	H=5000 材工共	10	台	9,000	90,000	
スクション取付	材工共	20	か所	7,380	147,600	
親綱張り	材工共	37	m	280	10,360	
水平ネット張り	目合15mm 材工共	42	m ²	290	12,180	
【法定福利費】	増築トイレ及び待合室共					
法定福利費		1	式		1,310,000	
計					11,146,557	

トイレ増築工事 (建築工事)		屋根、外壁				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋根工事						
本体 t=0.8	90°セパレート 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板	45	m ²	8,750	393,750	
裏面 t=4.0	発泡ポリスチレンフォーム張り	45	m ²	1,610	72,450	
大付フレーム		27.6	m	2,590	71,484	
妻側大付フレーム		9.8	m	1,260	12,348	
水切面戸		9.3	m	3,080	28,644	
エプロン面戸		9.3	m	2,380	22,134	
軒先換気見切面戸		9.3	m	2,380	22,134	
水上のし水切		9.3	m	7,000	65,100	
ケラ部のし水切		9.8	m	7,700	75,460	
アサ笠木		28.6	m	16,800	480,480	
アサ笠木 出隅		4	カ所	24,500	98,000	
捨て笠木 t=0.4	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板	28.6	m	2,450	70,070	
内樋	耐酸被覆鋼板t=0.4	9.3	m	18,900	175,770	
受け枘		1	カ所	6,300	6,300	

トイレ増築工事 (建築工事)		屋根、外壁				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
竖樋	VP75	4.6	m	7,700	35,420	
荷揚げ運搬費		1	式		105,000	
外壁工事						
本体 t=16	窯業系サイディング 塗装品 横張	106	m ²	7,700	816,200	
透湿防水シート		106	m ²	1,050	111,300	
透湿防水シート出隅		15.2	m	5,950	90,440	
垂れ壁下水切り		28.6	m	3,500	100,100	
横張用スター		28.6	m	1,750	50,050	
高ハットジョイナー		60.8	m	320	19,456	
窓廻片ハットジョイナー		7.2	m	250	1,800	
窓廻防水テープ		7.2	m	560	4,032	
シーリング		68	m	840	57,120	
壁せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	106	m ²	1,190	126,140	
法定福利費	屋根工事、外壁工事	1	式		115,000	
計					3,226,182	

待合室改修工事 (建築工事)		空調		空調和設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
室外機コンクリート基礎工事		1	式		3,240	別紙 00-0004
コンクリートブロック	120×130×600	4	個	810	3,240	
計					3,240	
保温工事		1	式		454,800	別紙 00-0005
排水管 保温	グラスウール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	2	m	1,650	3,300	
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	35	m	12,900	451,500	
計					454,800	

待合室改修工事 (建築工事)		空調		空調和設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
二次側配線工事		1	式		107,320	別紙 00-0006
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	30	m	600	18,000	
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	12	m	440	5,280	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	77	m	620	47,740	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	14	m	740	10,360	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m	780	10,920	
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個	2,450	4,900	
リモコン取付費	新設	1	個	2,020	2,020	
リモコン移設費	取外し再取付	3	個	2,700	8,100	
計					107,320	
機械はつり工事		1	式		67,600	別紙 00-0007
機械はつり(パイロ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 150mm	4	カ所	16,900	67,600	
計					67,600	

トイレ増築工事 (建築工事)		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 運搬共	1	式		256,368	別紙 00-0011
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	87.2	m ²	1,490	129,928	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用賃料60日 修理費含む 12m未満 -	87.2	m ²	630	54,936	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	87.2	m ²	500	43,600	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	87.2	m ²	320	27,904	
計					256,368	
単管一本足場	運搬共	1	式		127,573	別紙 00-0012
単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	87.2	m ²	1,290	112,488	
単管一本足場	供用賃料60日 修理費含む 10m未満	87.2	m ²	65	5,668	
単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	87.2	m ²	37	3,226	
仮設材運搬 (単管一本足場)		87.2	m ²	71	6,191	
計					127,573	

トイレ増築工事 (建築工事)		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共	1	式		13,338	別紙 00-0013
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	18	m	270	4,860	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用賃料60日 修理費含む	18	m	240	4,320	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	18	m	160	2,880	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	18	m	71	1,278	
計					13,338	
安全てすり	単管一本足場用 運搬共	1	式		27,558	別紙 00-0014
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 -	18	m	1,190	21,420	
安全手すり	単管本足場用 供用賃料60日 修理費含む	18	m	120	2,160	
安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	18	m	71	1,278	
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	18	m	150	2,700	
計					27,558	

トイレ増築工事 (建築工事)		空調		空調		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
二次側配線工事		1	式		50,620	別紙 00-0021
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	19	m	620	11,780	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	4	m	740	2,960	
厚銅電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/m ² 以上	露出配管 28mm	2	m	3,880	7,760	
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニル被覆有・防水	1	カ所	2,980	2,980	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 1方出	2	個	2,950	5,900	
金属製 フラットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	4	個	2,450	9,800	
リモコン取付費	新設	2	個	2,020	4,040	
リモコン移設費	取外し再取付	2	個	2,700	5,400	
計					50,620	
機械はつり工事		1	式		9,040	別紙 00-0022
機械はつり(パイロ ットカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	1	カ所	9,040	9,040	
計					9,040	