

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(9)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		840			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		220			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		910			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		900			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		10			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(9)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		8			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
基面整正		m2		50			
場所打擁壁工(構造物単位) 1-2号		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		30			
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	m3		22			
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
場所打擁壁工(構造物単位) 3-2号		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		177			
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	m3		91			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (9)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		6			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 19号		箇所		1			
排水工		式		1			
小段排水	U型側溝の種類:鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, U型側溝の規格:300B 300×3 00×600	m		63			
張りコンクリート 小段平張り	コンクリート規格:18-8-25 (20) (高炉), コン クリート夜間割増:無し	m2		23			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
プレキャスト階段	W=1.0m	m		19			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (9)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		17			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

