

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 楠根地地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 (R 7 補正) 吉野川市楠根地 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (吉野川) 林務
事業名	復旧治山事業
地区名	楠根地地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 (R 7 補正) 吉野川市楠根地 溪間工事
施工場所	吉野川市山川町楠根地
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	吉野川 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 楠根地地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 (R 7 補正) 吉野川市楠根地 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号 [3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 楠根地地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 (R 7 補正) 吉野川市楠根地 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			51,188,000	
2 ・工事原価			43,030,000	
3 ・ ・ 直接工事費			26,530,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	26,530,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			16,500,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			5,236,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
	$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$			
	$26,530,000 \times ((11.430 * 1.300) * 1.030 * 1.000)$			
	15.300	%	4,059,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,045,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 楠根地地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 (R 7 補正) 吉野川市楠根地 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	132,000	
20 現場管理費			11,264,000	
21 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
31,766,000 × (((33.770*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	35.460	%	11,264,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
43,030,000 × (18.920*1.000 + 0.04)	18.960	%	8,158,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
51,188,000 × 4.080	4.080	%	2,088,000	
28 支給品費			0	

事業名	復旧治山事業 楠根地地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 (R 7 補正) 吉野川市楠根地 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				26,530,000	
・谷止工	1.000	式		15,116,000	
・ ・ 谷止工	1.000	式		15,116,826	
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式	14,168,055	14,168,055	1 式当たり
コンクリート工(本堤) BB18-8-40 W/C 60%、索道打設、養生含む 型枠工(治山ダム工)	227.900	m ³	37,619	8,573,370	歩A・単A T単 1号
角材式残存型枠工	124.200	m ²	14,632	1,817,294	歩A・単A T単 6号
角材式残存型枠工	79.400	m ²	24,818	1,970,549	歩A・単A S単 32号
コンクリート工(間詰) BB18-8-40 W/C 60%、索道打設、養生含む 型枠工(間詰)	12.400	m ³	43,979	545,340	歩A・単A T単 2号
一般型枠,小型構造物	30.600	m ²	9,370	286,722	歩A・単A S単 30号
型枠工(放水路) 一般型枠,小型構造物	3.400	m ²	9,370	31,858	歩A・単A S単 31号
裏石積工 割栗石7~15cm、BB18-8-40 W/C 60%	18.400	m ²	7,335	134,964	歩A・単A T単 3号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本	6,140	18,420	歩A・単A
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	71.800	掛m ²	3,826	274,707	歩A・単A S単 16号
キャットウォーク	55.700	m	3,045	169,607	歩A・単A S単 17号
水平打継目鉄筋 22、L=2.403m	172.000	本	1,327	228,244	歩A・単A T単 4号
昇降ステップ 30SF-RF	22.000	個	3,090	67,980	歩A・単A
ネームプレート(アルミカ軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
合計				14,168,055	

事業名	復旧治山事業 楠根地地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 (R 7 補正) 吉野川市楠根地 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 土工					1 式当たり
	1.000	式	874,694	874,694	
掘削 礫質土	124.000	m3	2,082	258,168	歩A・単A T単 7号
掘削 軟岩1B	154.000	m3	2,851	439,054	歩A・単A T単 8号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	7.700	m ²	753	5,798	歩A・単A S単 21号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	69.700	m ²	1,663	115,911	歩A・単A S単 22号
大型ブレーカ転石破碎 転石破碎,1.25	17.100	m3	3,261	55,763	歩A・単A S単 4号
合 計				874,694	
・・・ 支障木伐採工					1 式当たり
	1.000	式	74,077	74,077	
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本	110	220	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	2.000	本	120	240	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本	140	140	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本	170	170	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	3.000	本	190	570	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本	210	210	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本	280	280	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	290	290	歩A・単A

事業名	復旧治山事業 楠根地地区
工事名	R 8 吉林 復旧治山 (R 7 補正) 吉野川市楠根地 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	350	350	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本	400	400	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本	510	510	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本	630	1,260	歩A・単A
建設廃材 根株	2.500	ton	25,000	62,500	歩A・単A S単 3号
ダンプトラック運搬(根株)	3.500	m3	1,982	6,937	歩A・単A S単 33号
合 計				74,077	
・仮設工	1.000	式		11,414,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		11,414,148	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	161,728	161,728	1 式当たり
廻排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 200	40.000	m	1,891	75,640	歩A・単A T単 5号
土のう締切工 現地採取	1.700	m ²	16,887	28,708	歩A・単A S単 15号
大型土のう工 製作・設置,5m以下,ハッパ杓(山積0.45m3(平積0.35m3))	10.000	袋	4,780	47,800	歩A・単A S単 18号
大型土のう工 撤去,6m以下,ハッパ杓(山積0.8m3(平積0.6m3))	10.000	袋	958	9,580	歩A・単A S単 19号
合 計				161,728	
・ ・ ・ 索道	1.000	式	11,252,420	11,252,420	1 式当たり

