

R 8 吉林 復旧治山（R 7 補正） 吉野川市楠根地 溪間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	227.900	
型枠工（治山ダム工）		m ²	124.200	
角材式残存型枠工		m ²	79.400	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	12.400	
型枠工（間詰）		m ²	30.600	
型枠工（放水路）		m ²	3.400	
裏石積工		m ²	18.400	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛m ²	71.800	
キャットウォーク		m	55.700	
水平打継目鉄筋	ϕ 22、L=2.403m	本	172.000	
昇降ステップ		個	22.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	124.000	
掘削	軟岩1B	m ³	154.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	7.700	
岩盤清掃		m ²	69.700	
大型ブレーカ転石破碎		m ³	17.100	
支障木伐採工		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	

R 8 吉林 復旧治山（R 7 補正） 吉野川市楠根地 溪間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
建設廃材	根株	ton	2.500	
ダンプトラック運搬（根株）		m3	3.500	
2. 仮設工				
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	
廻排水管設置・撤去	φ 200	m	40.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.700	
大型土のう工	製作・設置	袋	10.000	
大型土のう工	撤去	袋	10.000	
索道		式	1.000	
ケーブルクレーン仮設・撤去（元柱10m）		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	

R 8 吉林 復旧治山（R 7 補正） 吉野川市楠根地 溪間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	