

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		13,009,136		
砂防土工		式	1		755,854		
掘削工		式	1		609,444		
掘削(砂防) H \geq 5m	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満,障害:無し	m3	740	534.6	395,604		単 1号
掘削(砂防) H<5m	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満,障害:無し	m3	400	534.6	213,840		単 2号
残土処理工		式	1		146,410		
整地	作業区分:敷均し(ル-ズ)	m3	1,100	133.1	146,410		単 3号
コンクリート堰堤工		式	1		4,200,696		
作業土工		式	1		62,062		
基面整正		m2	130	477.4	62,062		単 4号
コンクリート堰堤本体工		式	1		4,138,634		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生 コンクリート割増額:無し	m3	123	29,740	3,658,020		単 5号
止水板	止水板種類・寸法:CF300 \times 7	m	2	5,742	11,484		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠		m2	43	10,910	469,130		単 7号
構造物撤去工		式	1		4,145,595		
構造物取壊し工		式	1		4,145,595		
構造物取壊し 本体	練石積	m3	416	8,179	3,402,464		単 8号
構造物取壊し 仮撤去	練石積	m3	30	8,179	245,370		単 9号
構造物取壊し	ブロック積	m3	8	8,179	65,432		単 10号
殻運搬・処分	Co殻	m3	97	4,457	432,329		単 11号
仮設工		式	1		3,906,991		
仮設堰堤工		式	1		252,700		
練石積 本堤		m2	19	13,300	252,700		単 12号
工事用道路工	撤去	式	1		1,248,483		
工事用道路盛土撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	480	1,962	941,760		単 13号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:撤去	m2	316	467.2	147,635		単 14号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう	大型土のう規格:耐候性,H=1.08m W=1.1m	袋	205	735.3	150,736		単 15号
暗渠排水管	φ1000	m	8	1,044	8,352		単 16号
工事用道路工	設置	式	1		1,811,202		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	480	2,526	1,212,480		単 17号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置	m2	316	756.7	239,117		単 18号
土のう	大型土のう規格:耐候性,H=1.08m W=1.1m	袋	205	1,673	342,965		単 19号
暗渠排水管	φ1000	m	8	2,080	16,640		単 20号
仮水路工	撤去	式	1		241,406		
暗渠排水管	φ1000	m	118	1,044	123,192		単 21号
土のう	大型土のう規格:耐候性,H=1.08m W=1.1m	袋	90	735.3	66,177		単 22号
締切盛土撤去		m3	170	306.1	52,037		単 23号
仮水路工	設置	式	1		169,600		
素掘水路		m3	400	424	169,600		単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		183,600		
交通誘導警備員		人日	12	15,300	183,600		単 25号
直接工事費		式	1		13,009,136		
共通仮設		式	1		2,819,500		
共通仮設費		式	1		588,500		
運搬費		式	1		588,500		
仮設材運搬費	撤去分	t	55	5,350	294,250		単 26号
仮設材運搬費	設置分	t	55	5,350	294,250		単 27号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,231,000		
純工事費		式	1		15,828,636		
現場管理費		式	1		6,488,000		
工事原価		式	1		22,316,636		
一般管理費等		式	1		4,547,364		

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削(砂防) H \geq 5m	土質:土砂,施工数量:3,000m ³ 未満, 障害:無し	単位	m ³	単位数量	1	単価	534.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂,3,000m ³ 未満,無し	m ³	1	534.6	534.6		
合計						534.6		
単価						534.6	円/m ³	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削(砂防) H<5m	土質:土砂,施工数量:3,000m ³ 未満, 障害:無し	単位	m ³	単位数量	1	単価	534.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂,3,000m ³ 未満,無し	m ³	1	534.6	534.6		
合計						534.6		
単価						534.6	円/m ³	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	整地	作業区分:敷均し(ル-ス)	単位	m3	単位数量	1	単価	133.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス),標準(10,000m3未満),有り	m3	1	133.1	133.1		
合計						133.1		
単価						133.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
5号	コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生コンクリート割増額:無し	単位	m3	単価数量	1	単価 29,740
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満,無,18-5-40(高炉B),無,一般養生,標準(1.0)	m3	1	29,740	29,740	
	合計					29,740	
	単価					29,740	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
6号	止水板	止水板種類・寸法:CF300×7	単位	m	単価数量	1	単価 5,742
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	止水板設置	CF 300×7	m	1	5,742	5,742	
	合計					5,742	
	単価					5,742	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1	10,910	10,910		
合計						10,910		
単価						10,910	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	構造物取壊し 本体	練石積	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	構造物取壊し 仮撤去	練石積	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	構造物取壊し	ブロック積	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	殻運搬・処分	Co殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下, 全ての費用	m3	1	3,282	3,282		
処分費(t)			t	2.35	500	1,175		
合計						4,457		
単価						4,457	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	練石積本堤		単位	m2	単位数量	1	単価	13,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工, 練石, 雑割石	m2	1	13,300	13,300		
合計						13,300		
単価						13,300	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	工事用道路盛土撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	1,962
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	1	1,537	1,537		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	118.2	118.2		
合計						1,961.3		
単価						1,962	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:撤去	単位	m2	単位数量	316	単価	467.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	316	189.6	59,913.6		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 30日, 無, 無	枚	68	1,290	87,720		
合計						147,633.6		
単価						467.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	土のう	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	735.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	735.3	735.3		
合計						735.3		
単価						735.3	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	暗渠排水管	φ 1000	単位	m	単位数量	1	単価	1,044
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 波状管, 700~1,000mm	m	1	1,044	1,044		
合計						1,044		
単価						1,044	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置	単位	m2	単位数量	316	単価	756.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置	m2	316	201.5	63,674		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 60日, 無, 無	枚	68	2,580	175,440		
合計						239,114		
単価						756.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	土のう	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	1,673
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	1,673	1,673		
合計						1,673		
単価						1,673	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	暗渠排水管	φ1000	単位	m	単位数量	1	単価	2,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 700~1,000mm, 要, 全ての費用	m	1	2,080	2,080		
合計						2,080		
単価						2,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	暗渠排水管	φ1000	単位	m	単位数量	1	単価	1,044
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 波状管, 700~1,000mm	m	1	1,044	1,044		
合計						1,044		
単価						1,044	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	土のう	大型土のう規格:耐候性,H=1.08m W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	735.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	735.3	735.3		
合計						735.3		
単価						735.3	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	締切盛土撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	素掘水路		単位	m3	単位数量	1	単価	424
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満		m3	1	306.1	306.1	
整地		敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し		m3	1	117.9	117.9	
合計							424	
単価							424	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人日	1	15,300	15,300	
合計							15,300	
単価							15,300	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	仮設材運搬費	撤去分	単位	t	単位数量	1	単価	5,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,850	3,850		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
合計						5,350		
単価						5,350	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	仮設材運搬費	設置分	単位	t	単位数量	1	単価	5,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,850	3,850		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
合計						5,350		
単価						5,350	円/t	