

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防) H \geq 5m	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		740			
掘削(砂防) H<5m	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		400			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		1,100			
コンクリート堰堤工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		130			
コンクリート堰堤本体工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事 (2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		123		
止水板	止水板種類・寸法:CF300×7	m		2		
型枠		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
構造物取壊し 本体	練石積	m3		416		
構造物取壊し 仮撤去	練石積	m3		30		
構造物取壊し	ブロック積	m3		8		
殻運搬・処分	Co殻	m3		97		
仮設工		式		1		
仮設堰堤工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
練石積 本堤		m2		19			
工事用道路工	撤去	式		1			
工事用道路盛土撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:撤去	m2		316			
土のう	大型土のう規格:耐候性,H=1.08m W=1.1m	袋		205			
暗渠排水管	φ1000	式		1			
工事用道路工	設置	式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置	m2		316			
土のう	大型土のう規格:耐候性,H=1.08m W=1.1m	袋		205			
暗渠排水管	φ1000	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮水路工	撤去	式		1			
暗渠排水管	φ 1000	式		1			
土のう	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	袋		90			
締切盛土撤去		式		1			
仮水路工	設置	式		1			
素掘水路		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	撤去分	t		55			
仮設材運搬費	設置分	t		55			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			