

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 ほたる川 吉・山川前川 舗装工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
土材料		m3		20			
付帯道路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		50			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部) 小型車割増(4t車)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		986			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 ほたる川 吉・山川前川 舗装工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部) 小型車割増(4t車)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		986		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		14		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :4cm	m2		700		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		28		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		28		
汚泥処分	建設汚泥	m3		0.01		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 ほたる川 吉・山川前川 舗装工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	A	人日		20			
交通誘導警備員	B	人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

