

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩屋谷川 吉・山川大塚 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
河川用水門設備製作		式		1			
水門設備		式		1			
開閉装置	電動ワック式	式		1			
鋼製付属設備		式		1			
付属設備		式		1			
付属設備(各種) (吊り金具)	区分:C	基		1			
付属設備(各種) (水密ゴム・押え板)	区分:C	基		1			
付属設備(各種) (開閉装置架台)	区分:D	基		1			
付属設備(各種) (開口部蓋)	区分:D	基		1			
付属設備(各種) (ローラ軸)		基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩屋谷川 吉・山川大塚 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工場塗装工(機械)		式		1			
塗装剥離		式		1			
工場塗装(各種)	塗装系(文字入力):淡彩	m2		150			
溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):HDZT70	式		1			
間接労務費		式		1			
純製作費		式		1			
工場管理費		式		1			
製作原価		式		1			
据付工		式		1			
河川用水門輸送工		式		1			
輸送工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩屋谷川 吉・山川大塚 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川用水門輸送 (工場輸送)		式		1			
河川用水門輸送 (現場輸送)		式		1			
汚染物輸送		式		1			
河川用水門設備据付		式		1			
河川用水門据付工		式		1			
扉体・開閉装置撤去(河川用水門)	対象:扉体・取外し, シーフ 金具取りし	式		1			
据付(河川用水門)	水門形式:プレートゲート構造ローラゲート, 作業環境:ドライ・トラックレン使用, 純径 間(数値入力):6.2m, 有効高(数値入	式		1			
据付(修繕)(河川用水門)	対象:水密ゴム取替, ローラ取替	式		1			
据付(付属設備)	対象:開閉装置架台, 開口部蓋	式		1			
直接経費(水門設備)	水門設備形式:小形水門設備	式		1			
直接経費(付属設備)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩屋谷川 吉・山川大塚 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水機場電気設備工		式		1			
配管・配線工		式		1			
屋外配線	線種:厚鋼電線管、径42mm	m		9			
屋外配線	線種:厚鋼電線管、径28mm	m		9			
屋外配線	線種:ビニル被覆金属製可とう電線管 、径42mm	m		1			
屋外配線	線種:ビニル被覆金属製可とう電線管 、径28mm	m		1			
屋内配線	線種:CVケーブル	m		13			
屋内配線	線種:EM-CEE2.0sq-2C	m		13			
屋内配線	線種:EM-CEE2.0sq-20C	m		13			
屋内配線	線種:EM-1EE5.5sq-3C	m		13			
屋外配線	線種:CVケーブル	m		93			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩屋谷川 吉・山川大塚 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
屋外配線	線種:EM-CEE2.0sq-2C	m		93			
屋外配線	線種:EM-CEE2.0sq-20C	m		93			
屋外配線	線種:EM-IEE5.5sq-3C	m		93			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
無収縮モルタル		m3		0.2			
ブルーシート	規格:#3000, 寸法:3.6m*5.4m	m2		122			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		76			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		93			
土のう	大型土のう規格:2t用	袋		356			
土砂等運搬		m3		432			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩屋谷川 吉・山川大塚 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力	m3		0.2			
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこ わし	m3		0.2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2			
汚染物処理		m3		0.5			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		16			

