

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		86,920,879		
砂防土工		式	1		20,006,289		
掘削工		式	1		2,677,800		
掘削(砂防) 《掘削及び床堀》	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満,障害:無し	m3	2,000	534.6	1,069,200		単 1号
土砂等運搬(砂防) 【現場内】	土砂等発生現場:小規模	m3	2,000	804.3	1,608,600		単 2号
埋戻し工		式	1		562,499		
積込(ルース)(砂防)	土砂等発生現場:小規模,作業内容:土砂	m3	130	1,778	231,140		単 3号
土砂等運搬(砂防) 【現場内】	土砂等発生現場:小規模	m3	130	804.3	104,559		単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	120	1,890	226,800		単 5号
残土処理工		式	1		16,765,990		
積込(ルース)(砂防)	土砂等発生現場:小規模,作業内容:土砂	m3	1,900	1,778	3,378,200		単 6号
土砂等運搬 【現場内→仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,900	1,476	2,804,400		単 7号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1,900	222.1	421,990		単 8号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 【仮置場→処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,900	3,586	6,813,400		単 9号
残土等処分		m3	1,860	1,800	3,348,000		単 10号
コンクリート堰堤工		式	1		17,356,350		
コンクリート堰堤本体工		式	1		17,356,350		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生 コンクリート割増額:有り	m3	493	32,550	16,047,150		単 11号
型枠		m2	120	10,910	1,309,200		単 12号
鋼製堰堤工		式	1		46,782,280		
鋼製堰堤本体工		式	1		46,782,280		
鋼製枠(材料費)		t	70.9	488,000	34,599,200		単 13号
鋼製枠搬入	積込・運搬・取卸	t	70.9	2,400	170,160		単 14号
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼製砂防形式:ハットレス型砂防堰堤	t	70.9	113,200	8,025,880		単 15号
硬質ポリ塩化ビニル管	VU450	m	7	16,930	118,510		単 16号
鉄筋工	SD345 (D13, D19, D22, D35)	t	9.12	167,000	1,523,040		単 17号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場		掛m2	510	4,599	2,345,490		単 18号
仮設工		式	1		2,775,960		
交通管理工		式	1		2,775,960		
交通誘導警備員	A	人日	39	17,040	664,560		単 19号
交通誘導警備員	B	人日	138	15,300	2,111,400		単 20号
直接工事費		式	1		86,920,879		
共通仮設		式	1		4,877,000		
共通仮設費		式	1		207,000		
技術管理費		式	1		207,000		
土質等試験費		式	1		207,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		4,670,000		
純工事費		式	1		91,797,879		
現場管理費		式	1		16,950,000		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	207千円	式	1		207,000			
合計					207,000			

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削(砂防) 《掘削及び床堀》	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	534.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂,3,000m3未満,無し	m3	1	534.6	534.6		
合計						534.6		
単価						534.6	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬(砂防) 【現場内】	土砂等発生現場:小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	804.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)		小規模,0.3km以下	m3	1	804.3	804.3		
合計						804.3		
単価						804.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込(ル-ス <sup>2</sup> )(砂防)	土砂等発生現場:小規模,作業内容: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,778
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス <sup>2</sup> )(砂防)	小規模	m3	1	1,778	1,778		
	合計					1,778		
	単価					1,778	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬(砂防) 【現場内】	土砂等発生現場:小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	804.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬(砂防)	小規模,0.3km以下	m3	1	804.3	804.3		
	合計					804.3		
	単価					804.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,890	1,890		
合計						1,890		
単価						1,890	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	積込(ルース)(砂防)	土砂等発生現場:小規模,作業内容: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,778
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)(砂防)		小規模	m3	1	1,778	1,778		
合計						1,778		
単価						1,778	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬 【現場内→仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,476
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1	1,476	1,476		
合計						1,476		
単価						1,476	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬 【仮置場→処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,586
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3 1.5km以下	m3	1	3,586	3,586		
合計						3,586		
単価						3,586	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 11号	コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生コンクリート割増額:有り	単位	m3	単位数量	1	単価 32,550
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満,無,18-5-40(高炉B),有,一般養生,標準(1.0)	m3	1	32,550	32,550	
	合計					32,550	
	単価					32,550	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 12号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価 10,910
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠工[砂防]	標準(1.0)	m2	1	10,910	10,910	
	合計					10,910	
	単価					10,910	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	鋼製枠(材料費)		単位	t	単位数量	1	単価	488,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)			t	1	488,000	488,000	鋼材(一般管理費のみ対象)	
合計						488,000		
単価						488,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	鋼製枠搬入	積込・運搬・取卸	単位	t	単位数量	1	単価	2,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 2.0km以下	t	1	899.5	899.5		
合計						2,399.5		
単価						2,400	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼製砂防形式:ハットレス型砂防堰堤	単位	t	単位数量	1	単価	113,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製部材組立・据付け (ハットレス型砂防堰堤)		71t, 21.7m <sup>3</sup> /10t, 18-8-40(高炉B), 有 , 購入材, 2m <sup>3</sup> /10t, 標準(1.0)	t	1	113,200	113,200		
合計						113,200		
単価						113,200	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	硬質ポリ塩化ビニル管	VU450	単位	m	単位数量	1	単価	16,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	16,925	16,925		
合計						16,925		
単価						16,930	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	鉄筋工	SD345 (D13, D19, D22, D35)	単位	t	単位数量	9.12	単価	167,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.395	168,200	66,439		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	7.734	166,600	1,288,484.4		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D35, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.991	169,200	167,677.2		
	合計					1,522,600.6		
	単価					167,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,599
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,599	4,599		
合計						4,599		
単価						4,599	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	