

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防) 《掘削及び床堀》	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		2,000			
土砂等運搬(砂防) 【現場内】	土砂等発生現場:小規模	m3		2,000			
埋戻し工		式		1			
積込(ルース)(砂防)	土砂等発生現場:小規模, 作業内容: 土砂	m3		130			
土砂等運搬(砂防) 【現場内】	土砂等発生現場:小規模	m3		130			
埋戻し	土質:土砂	m3		120			
残土処理工		式		1			
積込(ルース)(砂防)	土砂等発生現場:小規模, 作業内容: 土砂	m3		1,900			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 【現場内→仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,900		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,900		
土砂等運搬 【仮置場→処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,900		
残土等処分		m3		1,860		
コンクリート堰堤工		式		1		
コンクリート堰堤本体工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生, 生コンクリート割増額:有り	m3		493		
型枠		m2		120		
鋼製堰堤工		式		1		
鋼製堰堤本体工		式		1		
鋼製枠(材料費)		t		70.9		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
鋼製枠搬入	積込・運搬・取卸	t		70.9			
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼製砂防形式:ハットレス型砂防堰堤	t		70.9			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU450	m		7			
鉄筋工	SD345 (D13, D19, D22, D35)	t		9.12			
足場		掛m2		510			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		39			
交通誘導警備員	B	人日		138			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		