

## 見積参考資料

# 工事名 R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

### ◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	那賀2
単価使用年月	令和8年1月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開 ( 補正 ) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部 ( 美波 ) 林務・森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開 ( 補正 ) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事
施工場所	那賀郡那賀町水崎
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山区
工事名	R 7 那林 林開 ( 補正 ) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	110分
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開 ( 補正 ) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・共通仮設費 ( 率計上 )				
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費 ( 率計上 )				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				



事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工 V=1,278m3	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土 本線	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩( )A 本線	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土 本線	1.000	式		
・ ・ 盛土 木材集積場整備	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土 木材集積場整備(六丁轟)	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工 A=375.6m2 (L=38.5m)	1.000	式		
・ ・ ・ 路面工 本線	1.000	式		
・ ・ ・ 路面工 作業道	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・法面保護工 A=451.7m <sup>2</sup>	1.000	式		
・・・法面保護工 本線	1.000	式		
・・・法面保護工 作業道	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・・・擁壁工 V=89.9m <sup>3</sup>	1.000	式		
・・・コンクリート土留工 木材集積場整備(谷山霧越)	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・・・排水施設工	1.000	式		
・・・排水施設工 木材集積場整備(谷山霧越)	1.000	式		
・支障木処理工	1.000	式		
・・・支障木処理工	1.000	式		
・・・伐採費 本線	1.000	式		
・・・根株処理 本線	1.000	式		
・・・枝条片付 本線	1.000	式		
・・・伐採費 木材集積場 スギ	1.000	式		





事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開 ( 補正 ) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称 ( 規格 )	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 ( 諸経費対象 )					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 V=1,278m3	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土 本線	1.000	式			1 式当たり
片切掘削 ( 人力併用機械掘削 ) ( 土砂 ) ( 共通工 ) 林道工事, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	173.000	m3			単 A S 単 12 号
地山掘削工 ( 切取 ) 地山の掘削, 林道工事での施工土量 5,000m3 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	171.000	m3			単 A S 単 6 号
掘削土積込 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量 5,000m3 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	326.000	m3			単 A S 単 7 号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積 0.45m3 ( 平積 0.35m3 )	43.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 15 号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 ( ) A 本線	1.000	式			1 式当たり
片切掘削 ( 人力併用機械掘削 ) ( 土砂 ) ( 共通工 ) 林道工事, 岩塊・玉石・軟岩 ( ) A	46.000	m3			単 A S 単 13 号
地山掘削工 ( 切取 ) 地山の掘削, 林道工事での施工土量 5,000m3 未満, -, 軟岩 ( ) A, 障害なし	888.000	m3			単 A S 単 8 号
掘削土積込 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量 5,000m3 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	887.000	m3			単 A S 単 7 号
機械切土法面整形 岩塊・玉石・軟岩 ( ) A, バックホウ山積 0.45m3 ( 平積 0.35m3 )	150.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 16 号

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山区				
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・捨土 本線	1.000	式			1式当たり
ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,24.5km,バックハウ 山積0.45m3	216.000	m3			単A S単 18号
ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,24.5km,バックハウ 山積0.45m3	586.000	m3			単A S単 19号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	802.000	m3			単A S単 14号
ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,12.2km,バックハウ 山積0.45m3	110.000	m3			単A S単 20号
ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,12.2km,バックハウ 山積0.45m3	301.000	m3			単A S単 21号
合計					
・・・盛土 木材集積場整備	1.000	式			
・・・盛土 木材集積場整備(六丁轟)	1.000	式			1式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックハウ山積0.45m3(平積0.35m3)	367.000	m <sup>2</sup>			単A S単 17号
【法面工(植生ネット)】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),250m2以上500m2未満,- 丸太筋工(1段積)	367.000	m <sup>2</sup>			単A S単 36号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	22.000	m			単A S単 40号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	100.000	m			単A S単 41号
木柵工 杭径10cm長1.5m 横木10cm長4.0m	62.000	m			単A T単 6号
合計					



事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
目地板 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm	2.900	m <sup>2</sup>			単A S単 33号
舗装止め丸太工(1段)	45.500	m			単A S単 42号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m <sup>2</sup>			単A S単 35号
合計					
・法面保護工	1.000	式			
・・法面保護工 A=451.7m2	1.000	式			
・・・法面保護工 本線	1.000	式			1 式当たり
【法面工(植生補工)】森林 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重補),250m2以上500m2未満,-	70.000	m <sup>2</sup>			単A S単 37号
特殊配合モルタル吹付工B 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	216.000	m <sup>2</sup>			単A S単 23号
合計					
・・・法面保護工 作業道	1.000	式			1 式当たり
植生マット工B カンガルーマット	136.300	m <sup>2</sup>			単A T単 13号
植生マット工 かまくらマット	29.400	m <sup>2</sup>			単A T単 14号
合計					
・擁壁工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区				
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・擁壁工 V=89.9m3	1.000	式			
・・・コンクリート土留工 木材集積場整備(谷山霧越)	1.000	式			1式当たり
地山掘削工(床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	93.000	m3			単A S単 9号
地山掘削工(床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし	46.000	m3			単A S単 10号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	20.000	m3			単A S単 28号
重力式擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,90m未満,18-8-40(高炉)	89.900	m3			単A S単 30号
悪路補正割増 使用量の補正係数4%	89.900	m3			単A T単 1号
埋戻しコンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	4.400	m3			単A S単 34号
悪路補正割増 使用量の補正係数6%	4.400	m3			単A T単 3号
基面整正 -	36.300	m <sup>2</sup>			単A S単 27号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	1.000	本			単A
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・・排水施設工	1.000	式			
・・・排水施設工 木材集積場整備(谷山霧越)	1.000	式			1式当たり
礫暗渠工 有孔管200mm 栗石・各種シート経費等含む	108.000	m			単A T単 4号

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区				
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
礫暗渠工 有孔管300mm 栗石・各種シート経費等含む	104.000	m			単A T単 5号
石材運搬 10t車,軟岩,57.4km,バックホウ 山積0.8m3	125.100	m3			単A S単 22号
合 計					
・支障木処理工	1.000	式			
・ ・支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 本線	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山区
工事名	R 7 那林 林開 ( 補正 ) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単 A
合 計					
・・・ 根株処理 本線	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	13.000	m3			単 A S 単 24号
ダンプトラック運搬 (根株)	16.600	m3			単 A S 単 38号
ダンプトラック運搬 (チップ)	20.800	m3			単 A S 単 39号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開 ( 補正 ) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 枝条片付 本線	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	530.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 5号
合 計					
・・・ 伐採費 木材集積場 スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	12.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	11.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	17.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	15.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	13.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	18.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	23.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	23.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開 ( 補正 ) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	36.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	31.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	23.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	27.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	26.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	21.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	29.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	30.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	13.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	30.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	20.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	9.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	8.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	3.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	3.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費 木材集積場 ヒノキ	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費 木材集積場 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区				
工事名	R 7 那林 林開 ( 補正 ) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
雑木 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単 A
合 計					
・・・ 集材費 木材集積場	1.000	式			1 式当たり
伐木処理集材 車両系, 定性間伐, 10cm以上16cm未満, 200m未満	1.900	m <sup>3</sup>			単 A T 単 8号
伐木処理集材 車両系, 定性間伐, 16cm以上22cm未満, 200m未満	18.400	m <sup>3</sup>			単 A T 単 9号
伐木処理集材 車両系, 定性間伐, 22cm以上28cm未満, 200m未満	60.200	m <sup>3</sup>			単 A T 単 10号
伐木処理集材 車両系, 定性間伐, 28cm以上, 200m未満	173.600	m <sup>3</sup>			単 A T 単 11号
合 計					
・・・ 枝条片付 木材集積場	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	4,482.600	m <sup>2</sup>			単 A S 単 5号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	36.100	m			単 A S 単 43号





事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区				
工事名	R7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開 ( 補正 ) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	運転手 ( 特殊 )		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 ( 特殊 )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手 ( 特殊 )	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	枝条片付		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 植生区分 2) 山林砂防工 ( 普通作業員 )	1種 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.420	人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 6号 ***					
	地山掘削工(切取)		m <sup>3</sup>		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[ク-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 97.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 7号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削土積込		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	地山掘削工(切取)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 軟岩( )A				

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区				
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 73.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	地山掘削工(床掘)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 97.000 m3

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	地山掘削工(床掘)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害 なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 軟岩( )A 障害なし				
	バック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 97.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容	林道工事		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	0.180	人			
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.140	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.090	人			
	軽油 バックホ給油	6.000	L			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩( )A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.260	人			<損料>
	運転手(特殊)	0.190	供用日			
	軽油 ハック給油	0.120	人			
		8.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工土量	5,000m3未満				
	4)障害の有無	障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	バックホウ[加型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.980	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 バックホウ給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 バックホウ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区				
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	2.100	人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.950	人			
	軽油 バックホー給油	48.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 16号 ***					
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩( )A		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手(特殊)	1.390	人			
	軽油 バックホー給油	71.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区				
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 17号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 普通作業員				
	土木一般世話役		0.100 人			
	普通作業員		0.500 人			
	バック杓[ク-ラ型・排対型(2次)]		3.100 時間			<損料>
	運転手(特殊)		0.530 人			
	軽油 パトロール給油		27.000 L			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間 当たり算出	
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,24.5km,バックホウ 山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	24.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 ハートル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オロード・ディゼ]ル		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 2.100 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 19号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,24.5km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	24.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 ハトル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 1.700 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,12.2km,バックホウ 山積0.45m3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	12.200km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 ハトル給油	9.800	L			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区				
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	夕作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 3.600 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,12.2km,バックホウ 山積0.45m3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)車種区分	10t車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	12.200km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油					
	ハトル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	夕作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 2.900 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 22号 ***					
	石材運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,57.4km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 57.400km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 バトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 1.100 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 23号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工B			m <sup>2</sup>	100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	特殊配合モルタル吹付工B 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)法面区分 2)ポンプ区分	法面整形後 揚水ポンプ 揚程10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械) 5)特殊配合モルタル1kgあたり単価(円/kg)	普通作業員 あり				
	土木一般世話役		1.200	人		
	法面工		4.700	人		
	特殊作業員		0.500	人		
	普通作業員		2.300	人		
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モーター駆動]		4.600	時間		<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]		1.200	日		<賃料>
	軽油 ハートル給油		48.000	L		
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)		1.030	日		<賃料>
	軽油 ハートル給油		19.000	L		
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型]		0.300	日		<損料>
	特殊配合モルタル		1,000.000	kg		
	亀甲金網 1.2mm 網目2.6mm		140.000	m <sup>2</sup>		
	アンカーピン 13mm L=400mm		100.000	本		
	アンカーピン 9mm L=200mm		300.000	本		
	諸雑費 5%		0.050			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区				
工事名	R7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 24号 ***					
	木材チップ化		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[7'式]	2.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.380	人			
	軽油 ハトル給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ハック杓[ク-ラ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.340	人			
	軽油 ハトル給油	17.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 25号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区				
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート路面工(機械舗設)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(m) 2)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		2.100	人		
	普通作業員		3.500	人		
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)		16.200	m <sup>3</sup>		
	パック杓[如-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]		1.780	日		<賃料>
	運転手(特殊)		1.250	人		
	軽油 パトリール給油		73.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		
	*** S単 - 26号 ***					
	コンクリート路面工(養生工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	コンクリート路面工(養生工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)養生工	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	諸雑費 5%	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 27号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 28号 ***					
	埋戻し		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出	
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	重力式擁壁		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 無し, 無し, 一般養生, 90m未満, 18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2)基礎碎石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	90m未満				
	6)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付,網状管,200~400mm,不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	網状管				
	3)呼び径	200~400mm				
	4)継手材料費	不要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	暗渠排水管 シングル 呼径200mm		m			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 暗渠排水管 森林 据付,網状管,200~400mm,不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工)	据付 網状管 200~400mm 不要 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 33号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 34号 ***					
	埋戻しコンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 36号 ***					
	【法面工(植生柵工)】森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【法面工(植生補工)】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2以上500m2 未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)補区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)				
	3)施工規模 4)時間の制約	250m2以上500m2未満 -				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)	1.200	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 37号 ***					
	【法面工(植生補工)】森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	【法面工(植生補工)】森林 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重補),250m2以上500m2未 満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)補区分	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重補)				
	3)施工規模 4)時間の制約	250m2以上500m2未満 -				
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重補)	1.200	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 38号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離(L)	9.400m3 2.900km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170 人			
	軽油 バックホウ給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 13.700 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 39号 ***					
	ダンプトラック運搬(チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	2.900km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)パック材 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オロード・デイベル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 12.700 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 40号 ***					
	丸太筋工(1段積)			m	10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(1段積)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)素材区分	購入(徳島県産)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0	
	3)萱株採取等の計上区分	計上しない				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m		4.000	本		
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m		5.000	本		
	普通作業員		0.530	人		

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 41号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)素材区分	購入(徳島県産)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 42号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			



事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	悪路補正割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	使用量の補正係数4%					
	悪路補正割増	1.040	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	溶接金網敷設工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	6.0×150×150					
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	115.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員	2.300	人			S単 1号
	スペーサ ASコンクリート溝付 70×80×90×100	400.000	個			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 3号 ***					
	悪路補正割増		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	使用量の補正係数6%					
	悪路補正割増	1.060	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** 丁単 - 4号 ***					
	礫暗渠工		m		1.000 m	当たり算出
	有孔管200mm 栗石・各種シート経費等含む					
	SP 暗渠排水管 森林 据付,網状管,200~400mm,不要	1.000	m			S単 31号
	割栗石 5~15cm	0.590	m3			
	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	0.760	m <sup>2</sup>			
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m <sup>2</sup>			
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性土・礫質 土,障害なし	0.910	m3			S単 11号
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	0.320	m3			S単 29号
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
	礫暗渠工		m		1.000 m	当たり算出
	有孔管300mm 栗石・各種シート経費等含む					
	SP 暗渠排水管 森林 据付,網状管,200~400mm,不要	1.000	m			S単 32号
	割栗石 5~15cm	0.590	m <sup>3</sup>			
	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	0.760	m <sup>2</sup>			
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m <sup>2</sup>			
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質 土,障害なし	0.910	m <sup>3</sup>			S単 11号
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	0.320	m <sup>3</sup>			S単 29号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 6号 ***					
	木柵工		m		10.000 m	当たり算出
	杭径10cm長1.5m 横木10cm長4.0m					
	杉丸太 末口径10cm×長1.5m	13.000	本			
	杉丸太 末口径10cm×長4.0m	12.500	本			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	杉丸太 末口径10cm×長1.5m 杭先端加工費	13.000	本			
	なまし鉄線 2.0mm(#14)	3.000	kg			
	普通作業員	0.780	人			S単 1号
	普通作業員	0.400	人			S単 1号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 7号 ***					
	悪路補正割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	使用量の補正係数8%					
	悪路補正割増	1.080	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 8号 ***					
	伐木処理集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	車両系,定性間伐,10cm以上16cm未満,200m未満 運転手(特殊)	0.480	人			S単 4号

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.970	人			S単 1号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** 丁単 - 9号 ***					
	伐木処理集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	車両系,定性間伐,16cm以上22cm未満,200m未満 運転手(特殊)	0.430	人			S単 4号
	普通作業員	0.850	人			S単 1号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** 丁単 - 10号 ***					
	伐木処理集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	車両系,定性間伐,22cm以上28cm未満,200m未満 運転手(特殊)	0.370	人			S単 4号
	普通作業員	0.750	人			S単 1号
	合計					算出数量 10.000 m3

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R 7 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 11号 ***					
	伐木処理集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	車両系,定性間伐,28cm以上,200m未満 運転手(特殊)	0.320	人			S単 4号
	普通作業員	0.650	人			S単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 12号 ***					
	溝形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	溝形鋼(SS400) 大形厚6-6.5幅65-75高125-150	0.001	ton			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** 丁単 - 13号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 谷山工区
工事名	R7那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	植生マット工B		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	カンガルーマット 法面工					[1]
	普通作業員	2.900	人			S単 2号
	土木一般世話役	1.400	人			S単 1号
	土木一般世話役	1.400	人			S単 3号
	ヤシ繊維ネット付植生基材マット 21	120.000	m <sup>2</sup>			[4]
	ひし形金網 亜鉛メッキ 2.0×50(mm) Z-GS2	130.000	m <sup>2</sup>			[5]
	アンカーピン D10 L=200	661.000	本			[6]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** 丁単 - 14号 ***					
	植生マット工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	かまくらマット 法面工					[1]
	普通作業員	2.600	人			S単 2号
	普通作業員	1.300	人			S単 1号
	土木一般世話役	1.300	人			S単 3号



