

R 7 那林 林開（補正）横石谷山線谷山 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工	V=1, 278m3			
切土 礫質土	本線	式	1. 000	
片切掘削(人力併用機械掘削)	機械掘削	m3	173. 000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m3	171. 000	
掘削土積込	機械積込	m3	326. 000	
機械切土法面整形	機械	m ²	43. 000	
切土 軟岩(I)A	本線	式	1. 000	
片切掘削(人力併用機械掘削)	機械掘削	m3	46. 000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m3	888. 000	
掘削土積込	機械積込	m3	887. 000	
機械切土法面整形	機械	m ²	150. 000	
捨土	本線	式	1. 000	
機械運搬	礫質土, L=24. 5km	m3	216. 000	
機械運搬	軟岩, L=24. 5km	m3	586. 000	
機械盛土	路体	m3	802. 000	
機械運搬	礫質土, 12. 2km	m3	110. 000	
機械運搬	軟岩, 12. 2km	m3	301. 000	
(2) 盛土	木材集積場整備			
盛土	木材集積場整備(六丁轟)	式	1. 000	
盛土法面整形(削取り整形)	礫質土	m ²	367. 000	
植生シート工		m ²	367. 000	

R 7 那林 林開（補正）横石谷山線谷山 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
丸太筋工(1段積)		m	22.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	100.000	
木柵工	杭径10cm長1.5m 横木10cm 長4.0m	m	62.000	
2. 路面工				
(1) 路面工	A=375.6m ² (L=38.5m)			
路面工	本線	式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	231.900	
悪路補正割増	使用量の補正係数8%	m ³	34.800	
溶接金網敷設工	6.0×150×150	m ²	211.200	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	231.900	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m ²	9.700	
溝形鋼		kg	80.400	
型枠	均しコンクリート	m ²	1.100	
路面工	作業道	式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	143.700	
悪路補正割増	使用量の補正係数8%	m ³	21.600	
溶接金網敷設工	6.0×150×150	m ²	134.000	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	143.700	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m ²	2.900	
舗装止め丸太工(1段)		m	45.500	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.500	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工	A=451.7m ²			
法面保護工	本線	式	1.000	
植生マット工		m ²	70.000	

R 7 那林 林開（補正）横石谷山線谷山 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
特殊配合モルタル吹付工B	揚水ポンプ	m ²	216.000	
法面保護工	作業道	式	1.000	
植生マット工B		m ²	136.300	
植生マット工		m ²	29.400	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工	V=89.9m3			
コンクリート土留工	木材集積場整備（谷山霧越）	式	1.000	
地山掘削工（床堀）	機械掘削	m3	93.000	
地山掘削工（床堀）	機械掘削	m3	46.000	
埋戻し		m3	20.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	89.900	
悪路補正割増	使用量の補正係数4%	m3	89.900	
埋戻しコンクリート	一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	4.400	
悪路補正割増	使用量の補正係数6%	m3	4.400	
基面整正		m ²	36.300	
硬質ポリ塩化ビニル管	径350 長4.0m	本	1.000	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
排水施設工	木材集積場整備（谷山霧越）	式	1.000	
礫暗渠工	有孔管200mm 栗石・各種シート経費等含む	m	108.000	
礫暗渠工	有孔管300mm 栗石・各種シート経費等含む	m	104.000	
石材運搬		m3	125.100	
6. 支障木処理工				
(1) 支障木処理工				

R 7 那林 林開（補正）横石谷山線谷山 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
伐採費	本線	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
根株処理	本線	式	1.000	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m3	13.000	

R 7 那林 林開（補正）横石谷山線谷山 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダンプトラック運搬（根株）		m3	16.600	
ダンプトラック運搬（チップ）		m3	20.800	
枝条片付	本線	式	1.000	
枝条片付	1 種	m ²	530.800	
伐採費	木材集積場 スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	11.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	17.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	15.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	13.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	18.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	23.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	23.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	36.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	31.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	23.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	27.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	26.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	21.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	29.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	30.000	

R 7 那林 林開（補正）横石谷山線谷山 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	13.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	30.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	20.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	3.000	
伐採費	木材集積場 ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
伐採費	木材集積場 雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	

R 7 那林 林開（補正）横石谷山線谷山 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
集材費	木材集積場	式	1.000	
伐木処理集材	10cm以上16cm未満	m ³	1.900	
伐木処理集材	16cm以上22cm未満	m ³	18.400	
伐木処理集材	22cm以上28cm未満	m ³	60.200	
伐木処理集材	28cm以上	m ³	173.600	
枝条片付	木材集積場	式	1.000	
枝条片付	1種	m ²	4,482.600	
7. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	36.100	
直接工事費(諸経費対象外)				
1. 技術管理費(諸経費対象外)				
(1) 技術管理費(諸経費対象外)				
技術管理費(諸経費対象外)		式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 28項目, 銅含まず)	式	2.000	
水質分析試験費	条例第59条, 規則第36条 (諸経費含, 28項目, 銅含まず)	式	2.000	