

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 営繕 西部総合県民局三好庁舎 三・池田  
本館等トイレ改修工事管（着手日指定型）  
工事場所 三好市池田町マチ

1. 工事概要  
・衛生器具設備 トイレ改修に伴う衛生器具設備の改修工事一式  
・給水設備 トイレ改修に伴う給水設備の改修工事一式  
・排水設備 トイレ改修に伴う排水設備の改修工事一式  
・給湯設備 図示給湯設備の改修工事一式  
・換気設備 トイレ改修に伴う換気設備の改修工事一式  
・撤去工事 図示位置の不要となる衛生器具等の撤去工事一式
2. 工事期間  
契約締結日の翌日から令和9年2月28日まで（工事着手日：令和8年5月1日）  
※本工事は、猛暑による作業不能日数を6日間見込んでいる。
3. 刊行物は次の単価を採用している。  
・建設物価、積算資料 2026年1月  
・建築施工単価、建築コスト情報 2026年1月
4. 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。  
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。
5. 注意  
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。  
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。  
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。  
・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルネット型）については、現場管理費に含まれている。  
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	20,624,376	
計			20,624,376	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,067,761	
現場管理費	1	式	6,955,238	
一般管理費等	1	式	3,932,625	
計			11,955,624	
工事価格	1	式	32,580,000	
消費税等相当額	1	式	3,258,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	35,838,000	



管工事 科目別内訳

本館							
名	称	数	量	単	位	金 額	備 考
衛生器具設備		1		式		4,360,000	
給水設備		1		式		1,672,730	
排水設備		1		式		3,951,285	
給湯設備		1		式		1,587,620	
換気設備		1		式		805,860	
撤去工事		1		式		1,588,391	
	計					13,965,886	

管工事 科目別内訳

会議棟							
名	称	数	量	単	位	金 額	備 考
衛生器具設備		1		式		3,392,400	
給水設備		1		式		512,510	
排水設備		1		式		1,409,860	
給湯設備		1		式		377,050	
換気設備		1		式		497,460	
撤去工事		1		式		469,210	
	計					6,658,490	



管工事 細目別内訳

7

本館		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	1	m	3,350	3,350		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 塗装共	屋内一般 100A	24	m	13,200	316,800		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	1	m	7,040	7,040		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	3	m	5,500	16,500		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	7	m	7,030	49,210		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	1	m	9,030	9,030		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	8	m	10,900	87,200		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	4	m	14,300	57,200		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	8	m	7,570	60,560		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 耐火二層管	機械室・便所 50A	31	m	9,520	295,120		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 耐火二層管	機械室・便所 65A	7	m	12,200	85,400		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 耐火二層管	機械室・便所 75A	10	m	14,400	144,000		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 耐火二層管	機械室・便所 100A	29	m	19,300	559,700		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	8	m	7,030	56,240		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	1	m	9,030	9,030		

管工事 細目別内訳

8

本館		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 耐火二層管	機械室・便所 50A	5	m	9,520	47,600		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 耐火二層管	機械室・便所 65A	16	m	12,200	195,200		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 耐火二層管	機械室・便所 75A	11	m	14,400	158,400		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 耐火二層管	機械室・便所 100A	6	m	19,300	115,800		
配管付属品・排水金物		1	式		451,440	別紙 00-0003	
はつり補修		1	式		1,068,900	別紙 00-0004	
インポート改修	600角以下	1	カ所	5,450	5,450		
仮設足場	単管本足場 14日間	1	式		118,368	別紙 00-0005	
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	1	式		23,730	別紙 00-0006	
【舗装撤去復旧】							
舗装面カッター切り	アスファルト舗装 10cm以下	2	m	380	760		
アスファルト舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	0.1	m3	8,480	848		
アスファルト舗装	表層50mm 路盤100mm 再生密粒 特に狭い 三好 1	0.4	m <sup>2</sup>	5,880	2,352		
【土工事】							
根切り(人力)		0.3	m3	11,500	3,450		





本館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	51	m	1,100	56,100	
給水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	43	m	1,360	58,480	
給水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	24	m	1,830	43,920	
給水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	23	m	2,300	52,900	
給水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A	2	m	2,990	5,980	
給水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 80A	7	m	3,380	23,660	
給水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 100A	3	m	4,420	13,260	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 25A -	1	m	590	590	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	16	m	970	15,520	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	21	m	1,240	26,040	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	25	m	1,570	39,250	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	30	m	1,830	54,900	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	56	m	2,360	132,160	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	43	m	1,240	53,320	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	8	m	1,570	12,560	

本館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	11	m	1,830	20,130	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	7	m	2,360	16,520	
給湯・被覆銅管撤去	屋内一般 20A( 3/4B)	16	m	810	12,960	
アロハン・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	9	m	920	8,280	
アロハン・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	7	m	1,130	7,910	
アロハン・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 32A	2	m	1,390	2,780	
保温撤去		1	式		213,840	別紙 00-0008
配管付属品撤去		1	式		21,250	別紙 00-0009
排水金物撤去		1	式		73,020	別紙 00-0010
【換気設備】						
送風機撤去	天吊埋込形 #1 1/4	4	台	8,420	33,680	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1㎡以下 再使用しない	8	個	3,670	29,360	
スパイラル管(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	20	m	1,160	23,200	
スパイラル管(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	2	m	1,510	3,020	
【発生材処理】						

本館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材運搬	コンクリート(有筋)	0.2	m3	6,180	1,236	
とりこわし発生材運搬	アスファルト	0.1	m3	6,180	618	
とりこわし発生材運搬	金属	3.5	m3	1,610	5,635	
とりこわし発生材運搬	ガラス	0.4	m3	1,560	624	
とりこわし発生材運搬	廃プラ	0.4	m3	1,170	468	
発生材処分費	コンクリート(有筋)	0.4	t	1,700	680	
発生材処分費	アスファルト	0.1	t	1,400	140	
発生材処分費	金属	1	t	0	0	
発生材処分費	ガラス	0.4	m3	10,000	4,000	
発生材処分費	廃プラ	0.4	m3	16,000	6,400	
計					1,588,391	

会議棟		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(A)洋風便器	排水芯固定タイプ、フラッシュタンク式、、、便器洗浄エコリモコン、温水洗浄暖房便座、擬音装置、二連紙巻器、他付属品一式共	5	組	201,000	1,005,000	
(B)オストメイト対応多機能トイレ	床置き大便器、温水洗浄便座、パナチ、洗面器、手洗器、ペヒューア、ペヒューシート紙巻器、他付属品一式共	1	組	1,040,000	1,040,000	
(C)オストメイト対応多機能トイレ	床置き大便器、温水洗浄便座、パナチ、洗面器、手洗器、紙巻器、他付属品一式共	1	組	883,000	883,000	
(D)小便器	壁掛壁排水自動洗浄小便器 他付属品一式共	1	組	143,000	143,000	
(E)掃除用流し	横水栓、リムカバー、止水栓、排水金具バックハンガー、他付属品一式共	1	組	117,000	117,000	
(F)埋込手洗器		2	組	71,600	143,200	
(G)化粧鏡		2	組	20,100	40,200	
(H)化粧鏡		2	組	10,500	21,000	
計					3,392,400	

会議棟		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	25	m	3,390	84,750		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	5	m	4,180	20,900		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A	13	m	5,930	77,090		
青銅ボール弁	10K(ねじ) 40A	2	個	17,700	35,400		
保温工事		1	式		90,370	別紙 00-0011	
機械はつり(パイプ ジャックによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 50mm	17	か所	12,000	204,000		
					512,510		

会議棟		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	1	m	3,350	3,350		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	4	m	5,500	22,000		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m	7,030	35,150		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	1	m	9,030	9,030		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	8	m	10,900	87,200		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	11	m	14,300	157,300		
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	10	m	7,030	70,300		
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	1	m	9,030	9,030		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	3	m	7,570	22,710		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	1	m	9,520	9,520		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	5	m	14,400	72,000		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	5	m	19,300	96,500		
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	8	m	9,520	76,160		
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	4	m	14,400	57,600		
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	4	m	19,300	77,200		



会議棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(FE-1)排気ファン	防振吊金具共	2	台	127,000	254,000	
スバ <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> ダ <sup>ク</sup> ト (低圧ダ <sup>ク</sup> ト)	インサート無 100mm	6	m	4,150	24,900	
スバ <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> ダ <sup>ク</sup> ト (低圧ダ <sup>ク</sup> ト)	インサート無 150mm	1	m	5,000	5,000	
スバ <sup>レ</sup> イ <sup>ル</sup> ダ <sup>ク</sup> ト (低圧ダ <sup>ク</sup> ト)	インサート無 200mm	1	m	6,410	6,410	
深形フード	200φ、SUS製・キャタリ付	1	個	22,000	22,000	
スリット形吸込口	GV 200 200	3	個	12,100	36,300	
スリット形吸込口	GV 300 300	3	個	13,700	41,100	
EAファンパー	500x500x300H	1	個	12,900	12,900	
EAボックス	300x300x300H	2	個	5,160	10,320	
EAボックス	400x400x300H	1	個	7,650	7,650	
EAボックス 取外し再取付	300x300x300H	1	か所	5,820	5,820	
EAボックス 取外し再取付	400x400x300H	2	個	8,630	17,260	
機械はつり(ダ <sup>ク</sup> イ <sup>モ</sup> ント <sup>カ</sup> タ <sup>ク</sup> による 配管用貫通口) 計	200mm程度 250mm	1	か所	53,800	53,800	
					497,460	

会議棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具】						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	1	組	9,740	9,740	
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組	12,300	49,200	
紙巻器 撤去		5	個	1,190	5,950	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	5	組	7,620	38,100	
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	2	個	1,190	2,380	
掃除流し撤去	バ <sup>ク</sup> 付 <sup>き</sup> 掃除流し 再使用しない	2	組	10,100	20,200	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組	6,340	25,360	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	1	個	1,380	1,380	
鏡撤去	再使用しない	4	枚	2,110	8,440	
ベ <sup>ビ</sup> ー <sup>チェ</sup> ア撤去		1	個	1,380	1,380	
ベ <sup>ビ</sup> ー <sup>シート</sup> 撤去		1	個	1,380	1,380	
【給湯機器】						
電気貯湯湯沸器 撤去	置台形 80リットル	1	台	6,150	6,150	
電気貯湯湯沸器 撤去	壁掛形 3リットル	1	組	7,620	7,620	

会議棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【配管類】</b>						
給水・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	20	m	1,100	22,000	
給水・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	8	m	1,360	10,880	
給水・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	15	m	1,830	27,450	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	5	m	970	4,850	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	6	m	1,240	7,440	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	5	m	1,570	7,850	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	15	m	1,830	27,450	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	16	m	2,360	37,760	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	5	m	1,240	6,200	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	1	m	1,570	1,570	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	3	m	1,830	5,490	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	4	m	2,360	9,440	
給湯・被覆銅管撤去	屋内一般 15A( 1/2B)	9	m	590	5,310	
保温撤去		1	式		60,400	別紙 00-0015

会議棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管付属品撤去		1	式		2,200	別紙 00-0016
排水金物撤去		1	式		31,790	別紙 00-0017
<b>【換気設備】</b>						
送風機撤去	天吊埋込形 #1 1/4	1	台	8,420	8,420	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1㎡以下 再使用しない	3	個	3,670	11,010	
ベントキャップ撤去	再使用しない	1	個	1,750	1,750	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	1	m	1,160	1,160	
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	1	m	1,510	1,510	
<b>【発生材処理】</b>						
計	本館に含む				469,210	



本館 排水設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管付属品・排水金物		1	式		451,440	別紙 00-0003
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	7	個	10,700	74,900	
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	5	個	14,300	71,500	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	7	個	16,800	117,600	
滴水試験継手	100A	6	個	26,100	156,600	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	4	個	7,710	30,840	
計					451,440	
はつり補修		1	式		1,068,900	別紙 00-0004
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	31	か所	14,300	443,300	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	21	か所	15,800	331,800	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 150mm	13	か所	22,600	293,800	
計					1,068,900	

本館 排水設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設足場	単管本足場 14日間	1	式		118,368	別紙 00-0005
仮設材運搬(単管本足場)		28.8	m <sup>2</sup>	370	10,656	
単管本足場	掛払い手間 10m未満	28.8	m <sup>2</sup>	3,390	97,632	
単管本足場	14日賃料 修理費含む 10m未満	28.8	m <sup>2</sup>	120	3,456	
単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	28.8	m <sup>2</sup>	230	6,624	
計					118,368	
養生ｼｰﾄ張り	防災性能 JIS A 8952 I類	1	式		23,730	別紙 00-0006
仮設材運搬(ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		28.8	m <sup>2</sup>	8	230	
養生ｼｰﾄ張り	防災性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間	28.8	m <sup>2</sup>	750	21,600	
養生ｼｰﾄ張り	防災性能 JIS A 8952 I類 14日賃料 修理費含む	28.8	m <sup>2</sup>	16	460	
養生ｼｰﾄ張り	防災性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む	28.8	m <sup>2</sup>	50	1,440	
計					23,730	



本館 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温撤去		1	式		213,840	別紙 00-0008
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	19	m	820	15,580	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	43	m	1,090	46,870	
排水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	1	m	580	580	
給湯管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	16	m	510	8,160	
計					213,840	
配管付属品撤去		1	式		21,250	別紙 00-0009
青銅仕切弁 撤去	5K(ねじ) 20A -	5	個	730	3,650	
青銅仕切弁 撤去	5K(ねじ) 25A -	4	個	830	3,320	
青銅仕切弁 撤去	5K(ねじ) 50A -	3	個	1,470	4,410	
鋳鋼仕切弁 撤去	10K(フランジ) 65A(外ねじ) -	1	個	2,570	2,570	
減圧弁撤去	20A	4	個	730	2,920	
ガス栓撤去	20GC	6	個	730	4,380	
計					21,250	

本館 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水金物撤去		1	式		73,020	別紙 00-0010
床排水トラップ (非防水形) 撤去	T 5A 50A -	2	個	2,390	4,780	
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 50A -	1	個	2,110	2,110	
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 80A -	2	個	2,660	5,320	
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A -	1	個	2,940	2,940	
床排水トラップ (防水形) 撤去	T 5B 50A -	6	個	2,850	17,100	
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 65A -	6	個	3,120	18,720	
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 80A -	3	個	3,490	10,470	
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A -	3	個	3,860	11,580	
計					73,020	

会議棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		90,370	別紙 00-0011
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	13	m	2,260	29,380	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	2	m	2,420	4,840	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	3	m	2,820	8,460	
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー 40A	3	m	3,230	9,690	
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	12	m	1,880	22,560	
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	3	m	2,040	6,120	
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	4	m	2,330	9,320	
計					90,370	

会議棟		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管付属品・ 排水金物		1	式		160,710	別紙 00-0012
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個	7,710	7,710	
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個	10,700	10,700	
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個	14,300	28,600	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	4	個	16,800	67,200	
滴水試験継手	80A	1	個	20,400	20,400	
滴水試験継手	100A	1	個	26,100	26,100	
計					160,710	
はつり補修		1	式		444,100	別紙 00-0013
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	11	か所	14,300	157,300	
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	11	か所	15,800	173,800	
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 150mm	5	か所	22,600	113,000	
計					444,100	



会議棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管付属品撤去		1	式		2,200	別紙 00-0016
青銅仕切弁撤去	5K(ねじ) 40A -	1	個	1,190	1,190	
混合水栓撤去	13A -	1	個	1,010	1,010	
計					2,200	
排水金物撤去		1	式		31,790	別紙 00-0017
床排水トラップ(非防水形)撤去	T 5A 50A -	3	個	2,390	7,170	
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 65A -	1	個	2,390	2,390	
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 80A -	1	個	2,660	2,660	
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 100A -	2	個	2,940	5,880	
床排水トラップ(防水形)撤去	T 5B 50A -	1	個	2,850	2,850	
床上掃除口(防水形)撤去	COB 80A -	2	個	3,490	6,980	
床上掃除口(防水形)撤去	COB 100A -	1	個	3,860	3,860	
計					31,790	