

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 営繕 西部総合県民局三好庁舎 三・池田  
本館等トイレ改修工事建築（着手日指定型）  
工事場所 三好市池田町マチ

工事概要

- ・本館：鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積：2,537㎡
- ・会議棟：鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積：504㎡

B. 工事種別

- ・トイレ改修工事建築

C. 工事期間

契約締結日の翌日から令和9年2月28日まで（工事着手日：令和8年5月1日）  
本工事は、猛暑による作業不能日数を6日間見込んでいる。

D. その他

- ・建設物価 2026年1月 ・積算資料 2026年1月
- ・建築施工単価 2026年1月 ・建築コスト情報 2026年1月

E. 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。

- ・交通誘導警備員 20人 ¥375,000

F. 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。

仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。  
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。  
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

G. 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。  
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。

H. 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	37,275,174	
計			37,275,174	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,572,502	
現場管理費	1	式	9,446,571	
一般管理費等	1	式	6,955,753	
計			18,974,826	
工事価格	1	式	56,250,000	
消費税等相当額	1	式	5,625,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	61,875,000	





建築工事 科目別内訳

本館						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	2,128,525	
鉄筋		1		式	41,097	
コンクリート		1		式	21,200	
型枠		1		式	34,393	
タイル		1		式	212,800	
金属		1		式	380,685	
左官		1		式	86,672	
建具		1		式	6,299,600	
塗装		1		式	25,662	
内外装		1		式	5,419,917	
ユニット及びその他		1		式	7,552,224	
電気工事		1		式	2,914,990	
撤去工事		1		式	1,354,573	
発生材処理		1		式	181,082	
	計				26,653,420	

建築工事 科目別内訳

会議棟						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	702,799	
鉄筋		1		式	44,527	
コンクリート		1		式	58,040	
型枠		1		式	15,286	
防水		1		式	6,426	
タイル		1		式	53,200	
金属		1		式	117,770	
左官		1		式	59,643	
建具		1		式	3,984,400	
塗装		1		式	7,800	
内外装		1		式	2,171,176	
ユニット及びその他		1		式	1,558,398	
電気工事		1		式	1,404,370	
撤去工事		1		式	364,772	
発生材処理		1		式	73,147	



建築工事 中科目別内訳

7

本館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	2,128,525	
計				2,128,525	
鉄筋		1	式	41,097	
計				41,097	
コンクリート		1	式	21,200	
計				21,200	
型枠		1	式	34,393	
計				34,393	
タイル		1	式	212,800	
計				212,800	
金属		1	式	380,685	
計				380,685	
左官		1	式	86,672	
計				86,672	
建具	木製建具	1	式	6,299,600	

建築工事 中科目別内訳

8

本館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				6,299,600	
塗装	塗装	1	式	25,662	
計				25,662	
内外装		1	式	5,419,917	
計				5,419,917	
ユニット及びその他		1	式	7,552,224	
計				7,552,224	
電気工事	電灯設備	1	式	2,354,330	
電気工事	コンセント設備	1	式	560,660	
計				2,914,990	
撤去工事		1	式	1,354,573	
計				1,354,573	
発生材処理	運搬	1	式	57,682	
発生材処理	処分	1	式	123,400	
計				181,082	

建築工事 中科目別内訳

会議棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	702,799	
計				702,799	
鉄筋		1	式	44,527	
計				44,527	
コンクリート		1	式	58,040	
計				58,040	
型枠		1	式	15,286	
計				15,286	
防水		1	式	6,426	
計				6,426	
タイル		1	式	53,200	
計				53,200	
金属		1	式	117,770	
計				117,770	
左官		1	式	59,643	

建築工事 中科目別内訳

会議棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				59,643	
建具	鋼製建具	1	式	1,791,600	
建具	木製建具	1	式	2,192,800	
計				3,984,400	
塗装	塗装	1	式	7,800	
計				7,800	
内外装		1	式	2,171,176	
計				2,171,176	
ユニット及びその他		1	式	1,558,398	
計				1,558,398	
電気工事	電灯設備	1	式	953,840	
電気工事	コンセント設備	1	式	191,340	
電気工事	誘導支援設備	1	式	259,190	
計				1,404,370	
撤去工事		1	式	364,772	













本館		ユニット及びその他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 450角	1	か所	26,800	26,800	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	8	か所	17,300	138,400	
洗面カウンター	2030 x 500	4	台	514,000	2,056,000	
洗面カウンター	2000 x 500	4	台	511,000	2,044,000	
化粧鏡 フロスト付き	2030 x 900	4	台	251,000	1,004,000	
化粧鏡 フロスト付き	2000 x 900	4	台	247,000	988,000	
L型手摺 700x700	樹脂被覆タイプ	8	か所	45,000	360,000	
小便器手摺	樹脂被覆タイプ	4	か所	77,000	308,000	
床目地棒	ステンレス製 5×12	5.6	m	1,940	10,864	
サイン アクリル t=50x150	カッティングシート貼	8	か所	17,100	136,800	
棚板 900x150	トイレブース内部	16	か所	10,200	163,200	
小便器用配管棚	W=2000 D=150	4	か所	61,300	245,200	
手洗い配管棚	女子 W=2030xD=150	4	か所	9,650	38,600	
手洗い配管棚	男子 W=2000xD=150	4	か所	8,090	32,360	
計					7,552,224	

本館		電気工事			電灯設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	11	m	1,950	21,450	
600V耐燃性ホリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	36	m	380	13,680	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	7	m	1,080	7,560	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	11	m	1,240	13,640	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	42	m	440	18,480	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	116	m	600	69,600	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	6	m	790	4,740	
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	4	個	1,020	4,080	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	32	個	14,600	467,200	
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	24	個	16,400	393,600	
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	8	個	19,200	153,600	
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	4	個	15,700	62,800	
照明制御器	親機	12	個	17,800	213,600	
照明制御器	子機	20	個	13,900	278,000	
照明制御器	子機 換気扇連動 三系統連動	4	個	16,600	66,400	

本館 名称	摘要	電気工事			電灯設備		
		数量	単位	単価	金額	備考	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF×1個	4	個	41,900	167,600		
電灯盤	L-1-WC	1	面	73,800	73,800		
電灯盤	L-2-WC1	1	面	73,800	73,800		
電灯盤	L-3-WC	1	面	73,800	73,800		
電灯盤	L-4-WC	1	面	73,800	73,800		
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個	2,450	19,600		
機械はつり(パイロットカッターによる 配管用貫通口) <取外し再取付>	100~150mm 50mm	8	か所	9,040	72,320		
1種金属線び(MM1) 取外し再取付	A型(25.4mm)	1	m	3,560	3,560		
1種金属線び(MM1) 附属品 取外し再取付	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個	2,540	2,540		
1種金属線び(MM1) 附属品 取外し再取付	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個	5,080	5,080		
計					2,354,330		

本館 名称	摘要	電気工事			コンセント設備		
		数量	単位	単価	金額	備考	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	83	m	780	64,740		
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	24	個	2,450	58,800		
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	34	m	670	22,780		
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	15	m	600	9,000		
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	50	m	840	42,000		
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	32	m	790	25,280		
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	16	個	3,270	52,320		
コンセント(露出)	2P15Ax2	1	個	2,300	2,300		
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	1	個	1,020	1,020		
機器収容箱	300x300x150	3	個	22,000	66,000		
機器収容箱	450x600x150	1	個	44,400	44,400		
電波切替器		1	個	13,700	13,700		
分配器	一般 屋内 SH-D4	5	個	17,200	86,000		
機械はつり(パイロットカッターによる 配管用貫通口) 計	100~150mm 50mm	8	か所	9,040	72,320		
					560,660		

本館 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【建築工事】						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	41.2	m	1,960	80,752	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.5	m <sup>3</sup>	62,900	31,450	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.1	m <sup>3</sup>	62,900	6,290	
CB撤去	人力 集積共	8.6	m <sup>3</sup>	42,400	364,640	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	2.9	m <sup>2</sup>	4,860	14,094	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	60	m <sup>2</sup>	4,860	291,600	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共 タイル浮き部分	1.7	m <sup>2</sup>	4,860	8,262	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	14.5	m	1,170	16,965	
床見切り撤去	人研ぎ t=25	0.8	m <sup>2</sup>	4,860	3,888	
前室三方枠撤去	人研ぎ t=25	4.1	m <sup>2</sup>	4,860	19,926	
壁下地撤去	集積共	22.4	m <sup>2</sup>	590	13,216	
天井下地撤去	集積共	79.2	m <sup>2</sup>	880	69,696	
トイレブース頭繋ぎ撤去	C-40x20	30	m	1,180	35,400	
隔て板枠撤去	□-25 x 35	0.1	t	16,800	1,680	

本館 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E <sup>1</sup> ニール床タイル撤去	一般 集積共	10	m <sup>2</sup>	1,770	17,700	
E <sup>1</sup> ニール幅木撤去	一般 集積共	17.4	m	290	5,046	
床マニホール・点検口撤去	集積共	1	か所	7,690	7,690	
天井点検口撤去	集積共	5	か所	2,950	14,750	
天井廻り縁撤去	塩ビ製	158	m	240	37,920	
壁合板・ポート撤去	一重張り 一般 集積共	22.4	m <sup>2</sup>	1,180	26,432	
天井合板・ポート撤去	一重張り 一般 集積共	76.8	m <sup>2</sup>	1,470	112,896	
RTB-1撤去	7.238m <sup>2</sup>	4	か所	2,500	10,000	
RTB-2撤去	2.915m <sup>2</sup>	4	か所	1,000	4,000	
RWD-1撤去	1.510m <sup>2</sup>	4	か所	1,040	4,160	
RWD-2撤去	1.620m <sup>2</sup>	4	か所	1,120	4,480	
RWD-3撤去	1.200m <sup>2</sup>	4	か所	830	3,320	
木製枠撤去		12	か所	3,100	37,200	
【電気工事】						
<電灯設備>						



本館		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	無筋コンクリート類	9.1	m3	2,460	22,386	
発生材運搬	タイル類	1.7	m3	3,060	5,202	
発生材運搬	ガラス類	0.3	m3	7,660	2,298	
発生材運搬	金属類	4.8	m3	2,940	14,112	
発生材運搬	廃プラ類	0.1	m3	1,920	192	
発生材運搬	石膏ボード類	1	m3	7,660	7,660	
発生材運搬	木材類	0.8	m3	7,290	5,832	
計					57,682	

本館		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	無筋コンクリート類	12.7	m3	6,000	76,200	
発生材処分	タイル類	2.4	m3	10,000	24,000	
発生材処分	ガラス類	0.4	m3	10,000	4,000	
発生材処分	金属類	0.4	t	0	0	
発生材処分	廃プラ類	0.2	m3	16,000	3,200	
発生材処分	石膏ボード類	0.8	t	15,000	12,000	
発生材処分	木材類	0.4	t	10,000	4,000	
計					123,400	













会議棟		ユニット及びその他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 450角	2	か所	26,800	53,600	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	4	か所	17,300	69,200	
洗面カウンター	1300 x 500	1	台	513,000	513,000	
洗面カウンター	600 x 500	1	台	232,000	232,000	
化粧鏡 フロスト付き	1300 x 900	1	台	171,000	171,000	
化粧鏡	600 x 900	1	台	156,000	156,000	
L型手摺 700x700	樹脂被覆タイプ	2	か所	50,600	101,200	
小便器手摺	樹脂被覆タイプ	1	か所	77,000	77,000	
床目地棒	ステンレス製 5×12	3.7	m	1,940	7,178	
サイン アクリル t=50x150	カッティングシート貼	6	か所	17,100	102,600	
棚板 900x150	トイレブース内部	5	か所	10,200	51,000	
小便器用配管棚	W=1279 D=150	1	か所	15,600	15,600	
手洗い配管棚	1F女子 W=600xD=150	1	か所	2,850	2,850	
手洗い配管棚	1F男子 W=1300xD=150	1	か所	6,170	6,170	
計					1,558,398	

会議棟		電気工事		電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m	2,200	4,400	
600V耐燃性ホリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	49	m	380	18,620	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	17	m	440	7,480	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	27	m	600	16,200	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	3	m	790	2,370	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	23	m	1,080	24,840	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	2	m	1,240	2,480	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	6	個	14,600	87,600	
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	10	個	16,400	164,000	
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	1	個	15,700	15,700	
照明制御器	親機	7	個	17,800	124,600	
照明制御器	子機	2	個	13,900	27,800	
照明制御器	子機 換気扇連動 三系統連動	2	個	16,600	33,200	
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF× 1個	2	個	41,900	83,800	
電灯盤	L-1-1-WC	1	面	95,000	95,000	

会議棟		電気工事			電灯設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯盤	L-2-WC2	1	面	90,000	90,000	
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個	2,450	12,250	
機械はつり(パイロットカッターによる配管用貫通口) <取外し再取付>	200mm程度 50mm	5	か所	12,000	60,000	
蛍光灯器具 取外し再取付	埋込形 FL20Wx3	3	個	15,900	47,700	
蛍光灯器具 取外し再取付	埋込形 FL40Wx1	1	個	15,900	15,900	
蛍光灯器具 取外し再取付	埋込形 FL40Wx2	1	個	19,900	19,900	
計					953,840	

会議棟		電気工事			コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	3,380	3,380	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	2	個	2,540	5,080	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個	4,630	18,520	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m	780	12,480	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	1,030	2,060	
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	12	個	2,450	29,400	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m	670	1,340	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	11	m	600	6,600	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	14	m	840	11,760	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	25	m	790	19,750	
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×1 125V	2	個	2,490	4,980	
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	9	個	3,270	29,430	
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2	個	3,360	6,720	
コンセント(露出)	2P15Ax2	1	個	2,300	2,300	
フラッシュプレート (金属製)	角型 フラッシュ	1	個	1,020	1,020	



会議棟		電気工事			誘導支援設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイ等呼出表示器	呼出しボタン 壁付	2	個	9,000	18,000	
トイ等呼出表示器	復帰ボタン	2	個	4,040	8,080	
トイ等呼出表示器	呼出し表示灯	2	個	5,640	11,280	
手はつり (溝はつり)	無筋コンクリート 75×75mm	2	m	9,220	18,440	
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口) <取外し再取付>	200mm程度 50mm	2	か所	12,000	24,000	
蛍光灯器具 取外し再取付	埋込形 FL40Wx2	1	個	19,900	19,900	
LED照明器具 取外し再取付		1	個	11,500	11,500	
計					259,190	

会議棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【建築工事】</b>						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	9	m	1,960	17,640	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.2	m <sup>3</sup>	62,900	12,580	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.1	m <sup>3</sup>	62,900	6,290	
CB撤去	人力 集積共	2.5	m <sup>3</sup>	42,400	106,000	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	4.2	m <sup>2</sup>	4,860	20,412	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	8.3	m <sup>2</sup>	4,860	40,338	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共 タイル浮き部分	1.5	m <sup>2</sup>	4,860	7,290	
配管棚笠木撤去	人研ぎ t=25	0.7	m <sup>2</sup>	4,860	3,402	
天井下地撤去	集積共	25.8	m <sup>2</sup>	880	22,704	
トイレブース頭繋ぎ撤去	C-40x20	11.7	m	1,180	13,806	
床マホル・点検口撤去	集積共	2	か所	7,690	15,380	
天井点検口撤去	集積共	2	か所	2,950	5,900	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	25.8	m <sup>2</sup>	1,470	37,926	
RSD-1撤去		1	か所	1,790	1,790	

会議棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
RTB-3撤去	7.517m <sup>2</sup>	1	か所	2,590	2,590	
RTB-4撤去	2.803m <sup>2</sup>	1	か所	970	970	
RTB-5撤去	7.508m <sup>2</sup>	1	か所	2,590	2,590	
床見切り撤去	SUS製 W25	1	m	1,180	1,180	
RWD-4撤去	1.430m <sup>2</sup>	1	か所	990	990	
RWD-5撤去	1.380m <sup>2</sup>	1	か所	950	950	
RWD-6撤去	1.570m <sup>2</sup>	1	か所	1,080	1,080	
木製枠撤去		3	か所	3,100	9,300	
<b>【電気工事】</b>						
<電灯設備>						
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	36	m	83	2,988	
ラップスイッチ撤去	IP15Ax1	6	個	510	3,060	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,240	2,480	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	5	個	1,570	7,850	
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個	2,980	5,960	

会議棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<コンセント設備>						
1種金属線び(MM1)撤去	A型(25.4mm) 再使用しない	1	m	440	440	
1種金属線び(MM1)附属品撤去	A型(25.4mm) スイッチボックス 再使用しない	2	個	640	1,280	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	1	m	110	110	
コンセント(金属プレート付)撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	2	個	900	1,800	
フラッシュプレート(金属製)撤去	角型 プラック	2	個	180	360	
<誘導支援設備>						
1種金属線び(MM1)撤去	A型(25.4mm) 再使用しない	7	m	440	3,080	
1種金属線び(MM1)附属品撤去	A型(25.4mm) スイッチボックス 再使用しない	3	個	640	1,920	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	4	m	64	256	
AEケーブル撤去	0.65mm- 2C ビット・天井	5	m	66	330	
トイレ等呼出しボタン撤去	呼出しボタン 壁付	1	個	510	510	
トイレ等呼出し表示灯撤去	呼出し表示灯	1	個	1,240	1,240	
計					364,772	

