

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 ( 補正 ) 三好市南山 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 ( 三好 ) 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	南山地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 ( 補正 ) 三好市南山 溪間工事
施工場所	三好市西祖谷山村南山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 7 三林 復旧治山(補正) 三好市南山 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 7 三林 復旧治山(補正) 三好市南山 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			41,652,000	
2 ・工事原価			34,882,000	
3 ・ ・直接工事費			20,908,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	20,908,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			13,974,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			4,528,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
20,908,000 × ((12.150*1.300)*1.030*1.000)	16.270	%	3,401,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,045,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 7 三林 復旧治山(補正) 三好市南山 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 . . . . . 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 . . . . . 営繕費	1.000	式	0	
19 . . . . . 安全費	1.000	式	82,000	
20 . . . . . 現場管理費			9,446,000	
21 . . . . . 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
25,436,000 × (((35.370*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	37.140	%	9,446,000	
22 . . . . . 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 . . . . . 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
34,882,000 × (19.370*1.000 + 0.04)	19.410	%	6,770,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
41,652,000 × 4.080	4.080	%	1,699,000	
28 支給品費			0	



事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R7三林 復旧治山(補正) 三好市南山 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				20,908,000	
・溪間工	1.000	式		13,760,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		887,614	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	887,614	887,614	1 式当たり
掘削(土砂) 礫質土	230.000	m3	2,082	478,860	歩A・単A T単 3号
掘削(岩石) 軟岩IB	90.000	m3	3,458	311,220	歩A・単A T単 4号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	40.000	m <sup>2</sup>	676	27,040	歩A・単A S単 18号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	31.000	m <sup>2</sup>	2,274	70,494	歩A・単A S単 19号
合 計				887,614	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		12,590,487	
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式	11,285,338	11,285,338	1 式当たり
コンクリート工(本堤) BB18-8-40 W/C 60%	192.100	m3	41,424	7,957,550	歩A・単A T単 5号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	3.000	本	6,140	18,420	歩A・単A S単 3号
型枠工(本堤)	109.800	m <sup>2</sup>	12,329	1,353,724	歩A・単A T単 1号
角材式残存型枠工	65.800	m <sup>2</sup>	24,163	1,589,925	歩A・単A S単 29号
型枠工(放水路)	3.400	m <sup>2</sup>	12,329	41,919	歩A・単A T単 8号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	140.000	本	1,322	185,080	歩A・単A T単 2号

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 7 三林 復旧治山(補正) 三好市南山 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
足場工	48.100	m	2,884	138,720	歩A・単A S単 17号
合計				11,285,338	
・・・ 間詰工	1.000	式	1,305,149	1,305,149	1 式当たり
コンクリート(間詰) BB18-8-40 W/C 60%	12.200	m <sup>3</sup>	47,145	575,169	歩A・単A T単 6号
型枠工(間詰) 一般型枠, 小型構造物	45.200	m <sup>2</sup>	8,945	404,314	歩A・単A S単 28号
裏石積工(間詰) t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C 60%	45.200	m <sup>2</sup>	7,205	325,666	歩A・単A T単 7号
合計				1,305,149	
・・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		158,800	
・・・ 堤名板取付工	1.000	式	49,000	49,000	1 式当たり
ネームプレート(アルミ合金軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A S単 4号
合計				49,000	
・・・ 点検施設工	1.000	式	109,800	109,800	1 式当たり
昇降ステップ ワイドステップ 300×19	36.000	本	3,050	109,800	歩A・単A
合計				109,800	

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 7 三林 復旧治山(補正) 三好市南山 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・支障木処理工	1.000	式		123,319	
・ ・ ・ 伐採費(スギ)					1式当たり
小計19本	1.000	式	11,180	11,180	
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	2.000	本	200	400	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本	290	580	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本	350	350	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本	370	740	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	2.000	本	460	920	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本	500	500	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本	550	550	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本	590	590	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	670	670	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	750	750	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本	780	780	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本	820	1,640	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本	2,080	2,080	歩A・単A
合 計				11,180	

事業名	復旧治山事業 南山地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 ( 補正 ) 三好市南山 溪間工事

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 伐採費 ( 雑木 ) 小計8本	1.000	式	3,470	3,470	1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本	170	170	歩 A ・ 単 A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本	210	210	歩 A ・ 単 A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本	280	280	歩 A ・ 単 A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	290	290	歩 A ・ 単 A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	4.000	本	630	2,520	歩 A ・ 単 A
合 計				3,470	
・・・ 根株処理	1.000	式	108,669	108,669	1 式当たり
処分費 根株	6.300	m3	8,000	50,400	歩 A ・ 単 A S 単 5 号
ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, , 丸太, 50m, 2 段クレーンなし	6.300	m3	5,866	36,956	歩 A ・ 単 A S 単 13 号
機械運搬 ( 根株 )	6.300	m3	3,383	21,313	歩 A ・ 単 A S 単 30 号
合 計				108,669	
・ 仮設工	1.000	式		7,148,000	
・・・ 仮設工	1.000	式		7,148,878	
・・・ 運搬設備工	1.000	式	7,055,578	7,055,578	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去, 150 日, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない ( 立木使用	1.000	基	6,369,626	6,369,626	歩 A ・ 単 A S 単 9 号





