

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド内 野造成工事(着手日指定型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
グラウンド・コート整備		式		1		
園路広場施設整備工		式		1		
混合土造成工		式		1		
表面処理 【苦汁・化粧砂】	材料：苦汁・化粧砂	m2		2,340		
表層 【混合土】	材料：混合土(黒土7:砂3) 厚み：t=150mm	m2		2,340		
中層 【火山砂利】	材料：火山砂利(40~0) 厚み：t=150mm	m2		2,340		
路盤 【C-40】	材料：C-40 厚み：t=150mm	m2		2,340		
グラウンド・コート施設設備工		式		1		
競技施設工		式		1		
ホームベース		基		1		
ピッチャープレート		基		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド内 野造成工事(着手日指定型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ピッチャーマウンド		箇所		1		
塁ベース		基		3		
衝撃吸収材設置工		式		1		
衝撃吸収材設置		式		1		
衝撃吸収材設置 厚み:135mm		m2		305		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド内 野造成工事(着手日指定型)	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		