

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド芝生敷設工事(2) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウンド・コート整備		式	1		52,674,420		
園路広場施設整備工		式	1		52,062,420		
芝生敷設工		式	1		49,882,250		
芝生敷設 【天然芝】	材料：ティフトン419(ビックロール) 厚み：t=30mm	m2	4,250	7,112	30,226,000		単 1号 【暫定単価】
表層 【芝床用砂】	材料：芝生用砂,海砂除塩砂 厚み：t=170mm	m2	4,250	2,670	11,347,500		単 2号 【暫定単価】
中層 【火山砂利】	材料：火山砂利(40～0) 厚み：t=100mm	m2	4,250	1,955	8,308,750		単 3号 【暫定単価】
芝生養生工		式	1		2,180,170		
芝刈	4250m2*2回(2回/月)	m2	8,500	26.99	229,415		単 4号
草運搬処分 L=25km		t	1	33,410	33,410		単 5号
施肥	4250m2*1回(1回/月)	m2	4,250	437.7	1,860,225		単 6号
薬剤散布	4250m2*1回(1回/月)	m2	4,250	13.44	57,120		単 7号
仮設工		式	1		612,000		
交通管理工		式	1		612,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド芝生敷設工事（2）（着手日指定型）	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人工	40	15,300	612,000		単 8号
直接工事費		式	1		52,674,420		
共通仮設		式	1		4,666,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		4,666,000		
純工事費		式	1		57,340,420		
現場管理費		式	1		19,077,000		
工事原価		式	1		76,417,420		
一般管理費等		式	1		13,540,580		
工事価格		式	1		89,958,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,995,800		
工事費計		式	1		98,953,800		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	芝生敷設 【天然芝】	材料：ティフトン419(ビックロール) 厚み： t=30mm	単位	m2	単位数量	100	単価 7,112
	材料費(m2)		m2	100	4,450	445,000	ティフトン419(ビックロール)
	材料費(m3)		m3	2	8,090	16,180	砂(芝生基盤用)
	施工費		m2	100	2,500	250,000	【暫定単価】
	合計					711,180	
	単価					7,112	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	表層 【芝床用砂】	材料：芝生用砂,海砂除塩砂 厚み ：t=170mm	単位	m2	単位数量	100	単価	2,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(m3)		m3	21.8	8,090	176,362	砂(芝生基盤用)	
	施工費(不陸整正、仕上げ含む)		m2	100	890.09	89,009	【暫定単価】	
	フルトラサ[普通・排出ガス対策型(1次基準)] 6t級	機械条件:運転時間当り損料	時間	0.37	880	325.6		
	トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級	機械条件:運転時間当り損料	時間	0.32	342	109.44		
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	機械条件:運転時間当り損料	時間	2	576	1,152		
	合計					266,958.04		
	単価					2,670	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	中層 【火山砂利】	材料：火山砂利(40～0) 厚み：t=100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	1,955
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m3)			m3	12.5	11,700	146,250	火山砂利(40～0)	
施工費(不陸整生含む)			m2	100	478.27	47,827	【暫定単価】	
フルトラサ[普通・排出ガス対策型(1次基準)] 6t級		機械条件:運転時間当り損料	時間	0.26	880	228.8		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t		機械条件:運転時間当り損料	時間	2	576	1,152		
合計						195,457.8		
単価						1,955	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 4号	芝刈	4250m2*2回(2回/月)	単位	m2	単位数量	100	単価	26.99
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機[ハトガト式・芝用] 刈幅 55~65cm		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	日	0.1	26,990	2,699		
合計						2,699		
単価						26.99	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 5号	草運搬処分 L=25km		単位	t	単位数量	1	単価	33,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	20,000	20,000	刈芝草処分	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、2 7.5km以下	t	1	13,410	13,410		
合計						33,410		
単価						33,410	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	施肥	4250m2*1回(1回/月)	単位	m2	単位数量	100	単価	437.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(L)		L	300	100	30,000	たい肥	
	材料費(L)		L	300	30	9,000	ピートモスA級	
	材料費(kg)		kg	10	150	1,500	熔成燐肥	
	材料費(kg)		kg	15	155	2,325	化成肥料(8-8-8)	
	施工費		m2	100	9.44	944		
	合計					43,769		
	単価					437.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	薬剤散布	4250m2*1回(1回/月)	単位	m2	単位数量	1,000	単価	13.44
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(kg)		kg	0.178	20,400	3,631.2	殺虫剤(ヒートルコップ)	
	材料費(kg)		kg	0.632	5,400	3,412.8	殺虫剤(ガラスステーション水和剤)	
	材料費(kg)		kg	0.001	70	0.07	尿素	
	特殊作業員		人	0.13	25,398	3,301.74		
	普通作業員		人	0.13	23,868	3,102.84		
	合計					13,448.65		
	単価					13.44	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	B	単位	人工	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人工	