

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド芝生敷設工事(2) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
グラウンド・コート整備		式		1			
園路広場施設整備工		式		1			
芝生敷設工		式		1			
芝生敷設 【天然芝】	材料：ティフトン419(ヒックロール) 厚み： t=30mm	m2		4,250			
表層 【芝床用砂】	材料：芝生用砂,海砂除塩砂 厚み： t=170mm	m2		4,250			
中層 【火山砂利】	材料：火山砂利(40~0) 厚み：t=1 00mm	m2		4,250			
芝生養生工		式		1			
芝刈	4250m2*2回(2回/月)	m2		8,500			
草運搬処分 L=25km		t		1			
施肥	4250m2*1回(1回/月)	m2		4,250			
薬剤散布	4250m2*1回(1回/月)	m2		4,250			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド芝生敷設工事(2) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

