

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド人工芝舗装工事 (着手日指定型)	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウンド・コート整備		式	1		40,354,110		
園路広場施設整備工		式	1		39,742,110		
人工芝舗装工		式	1		39,742,110		
人工芝(茶)敷設 【人工芝(茶)捲縮パイル】	材料：人工芝(茶)捲縮パイル、充填剤込 厚み：t=65mm(伸長時)	m2	1,460	18,800	27,448,000		単 1号 【暫定単価】
表層 【開粒AS】	材料：開粒AS(13) 厚み：t=50mm	m2	1,460	1,804	2,633,840		単 2号
路盤 【C-40】	材料：C-40 厚み：t=150mm	m2	1,460	1,113	1,624,980		単 3号
人工芝(緑)敷設 【人工芝(緑)捲縮パイル】	材料：人工芝(緑)捲縮パイル、充填剤込 厚み：t=65mm(伸長時)	m2	370	18,800	6,956,000		単 4号 【暫定単価】
表層 【開粒AS】	材料：開粒AS(13) 厚み：t=50mm	m2	370	1,804	667,480		単 5号
路盤 【C-40】	材料：C-40 厚み：t=150mm	m2	370	1,113	411,810		単 6号
仮設工		式	1		612,000		
交通管理工		式	1		612,000		
交通誘導警備員	B	人日	40	15,300	612,000		単 7号
直接工事費		式	1		40,354,110		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド人 工芝舗装工事 (着手日指定型)	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		3,668,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,668,000		
純工事費		式	1		44,022,110		
現場管理費		式	1		15,170,000		
工事原価		式	1		59,192,110		
一般管理費等		式	1		10,813,890		
工事価格		式	1		70,006,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,000,600		
工事費計		式	1		77,006,600		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	人工芝(茶)敷設 【人工芝(茶)捲縮パイル】	材料：人工芝(茶)捲縮パイル、充填 剤込 厚み：t=65mm(伸長時)	単位	m2	単位数量	100	単価	18,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工費			m2	100	3,000	300,000	【暫定単価】	
材料費(m2)			m2	100	15,800	1,580,000	人工芝(茶)	
合計						1,880,000		
単価						18,800	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	表層 【開粒AS】	材料：開粒AS(13) 厚み：t=50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,804
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,開粒度アスコ(13),無し, 全ての費用	m2	1	1,804	1,804		
合計						1,804		
単価						1,804	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路盤 【C-40】	材料：C-40 厚み：t=150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,113
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, クラッシュラン C-40, 全ての費用	m2	1	953.7	953.7		
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	159	159		
合計						1,112.7		
単価						1,113	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	人工芝(緑)敷設 【人工芝(緑)捲縮パイル】	材料：人工芝(緑)捲縮パイル、充填剤込 厚み：t=65mm(伸長時)	単位	m2	単位数量	100	単価	18,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工費			m2	100	3,000	300,000	【暫定単価】	
材料費(m2)			m2	100	15,800	1,580,000	人工芝(緑)	
合計						1,880,000		
単価						18,800	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	表層 【開粒AS】	材料：開粒AS(13) 厚み：t=50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,804
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,開粒度アスコン(13),無し,全ての費用	m2	1	1,804	1,804		
合計						1,804		
単価						1,804	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	路盤 【C-40】	材料：C-40 厚み：t=150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,113
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm,1層施工,クラッシュラン C-40,全ての費用	m2	1	953.7	953.7		
不陸整正		無し,全ての費用	m2	1	159	159		
合計						1,112.7		
単価						1,113	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	