

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド人 工芝舗装工事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
グラウンド・コート整備		式		1		
園路広場施設整備工		式		1		
人工芝舗装工		式		1		
人工芝(茶)敷設 【人工芝(茶)捲縮パイル】	材料：人工芝(茶)捲縮パイル、充填 剤込 厚み：t=65mm(伸長時)	m2		1,460		
表層 【開粒AS】	材料：開粒AS(13) 厚み：t=50mm	m2		1,460		
路盤 【C-40】	材料：C-40 厚み：t=150mm	m2		1,460		
人工芝(緑)敷設 【人工芝(緑)捲縮パイル】	材料：人工芝(緑)捲縮パイル、充填 剤込 厚み：t=65mm(伸長時)	m2		370		
表層 【開粒AS】	材料：開粒AS(13) 厚み：t=50mm	m2		370		
路盤 【C-40】	材料：C-40 厚み：t=150mm	m2		370		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 野球場グラウンド人 工芝舗装工事（着手日指定型）	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		