

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 舗装工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		41			
汚泥処分		t		0.2			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:20cm	m2		401			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		80			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		80			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:150mm	m2		401			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		401			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 舗装工事(2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		200			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		21			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 舗装工事(2)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	道路維持・修繕 道路修繕	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			