

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	名ヶ平地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町名ヶ平 溪間工事
施工場所	名西郡神山町名ヶ平
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 8 年 2 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 0 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			36,954,000	
2 ・工事原価			30,878,000	
3 ・ ・直接工事費			18,168,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	18,168,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			12,710,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			4,182,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
	(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)			
	18,168,000 × ((12.590*1.300)*1.030*1.000)			
	16.860	%	3,063,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,045,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	74,000	
20 現場管理費			8,528,000	
21 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
22,350,000 × (((36.340*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	38.160	%	8,528,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
30,878,000 × (19.640*1.000 + 0.04)	19.680	%	6,076,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
36,954,000 × 4.080	4.080	%	1,507,000	
28 支給品費			0	

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				18,168,000	
・溪間工	1.000	式		18,168,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		693,464	
・ ・ ・ 作業土工(谷止工)	1.000	式	693,464	693,464	1式当たり
掘削(土砂) 礫質土	57.000	m3	2,082	118,674	歩A・単A T単 1号
掘削(岩石) 軟岩 B	129.000	m3	3,458	446,082	歩A・単A T単 2号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	56.600	m ²	2,274	128,708	歩A・単A S単 15号
合 計				693,464	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		10,431,549	
・ ・ ・ 谷止工(コンクリート)	1.000	式	9,845,055	9,845,055	1式当たり
コンクリート(本堤) BB18-8-40 W/C 60% 一般養生	168.100	m3	37,433	6,292,487	歩A・単A T単 3号
水平打継目鉄筋 D22	122.000	本	1,324	161,528	歩A・単A T単 5号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本	6,140	6,140	歩A・単A
型枠工(本堤)	112.700	m ²	12,329	1,389,478	歩A・単A T単 4号
角材式残存型枠工	71.300	m ²	25,463	1,815,512	歩A・単A S単 26号
型枠工(放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²	9,909	33,691	歩A・単A S単 24号
足場	50.700	m	2,884	146,219	歩A・単A S単 14号

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				9,845,055	
・・・ 間詰工					1 式当たり
	1.000	式	586,494	586,494	
コンクリート(間詰) BB18-8-40 W/C 60% 一般養生	4.500	m ³	43,191	194,360	歩A・単A T単 6号
型枠工(間詰) 一般型枠,小型構造物	15.700	m ²	8,945	140,437	歩A・単A S単 25号
石積工(間詰) 割栗石5~15cm、目潰しコンクリート	15.700	m ²	6,729	105,645	歩A・単A T単 7号
埋戻しコンクリート BB18-8-40 W/C 60%	4.000	m ³	36,513	146,052	歩A・単A T単 9号
合計				586,494	
・・ 溪間工付属物設置工					
	1.000	式		79,900	
・・・ 銘板工					1 式当たり
	1.000	式	49,000	49,000	
ネームプレート(アルミハル軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
合計				49,000	
・・・ 点検施設工					1 式当たり
	1.000	式	30,900	30,900	
昇降ステップ 幅303 径19	10.000	本	3,090	30,900	歩A・単A
合計				30,900	

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・支障木処理工	1.000	式		180,483	
・・・支障木処理工	1.000	式	180,483	180,483	1式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	430	430	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	750	750	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本	780	1,560	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本	860	860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本	860	860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本	940	1,880	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本	980	1,960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本	1,050	1,050	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本	1,110	1,110	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本	1,180	2,360	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本	1,780	1,780	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本	2,380	2,380	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本	5,080	5,080	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本	100	100	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本	170	170	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	420	420	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	2.000	本	99	198	歩A・単A
ダンプトラック運搬	7.000	m3	4,415	30,905	歩A・単A S単 27号
処分費 根株	6.300	ton	20,000	126,000	歩A・単A S単 3号
合 計				180,483	
・・仮設工	1.000	式		6,783,315	
・・・ 仮水路工	1.000	式	123,346	123,346	1 式当たり
SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管,200~400mm,要	25.000	m	3,683	92,075	歩A・単A S単 20号
土のう締切工 現地採取	2.100	m ²	14,891	31,271	歩A・単A S単 13号
合 計				123,346	
・・・ 運搬設備工	1.000	式	6,659,969	6,659,969	1 式当たり
ケーブルクレーン運搬設備	1.000	基	6,659,969	6,659,969	歩A・単A T単 8号
合 計				6,659,969	

