

## 見積参考資料

# 工事名 R7徳林 緊急予防(補正) 神山町 名ヶ平 溪間工事

### ◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島5
単価使用年月	令和8年1月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	名ヶ平地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (補正) 神山町名ヶ平 溪間工事
施工場所	名西郡神山町名ヶ平
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 8 年 2 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
12 ・一般管理費等				



事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工(谷止工)	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工(コンクリート)	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 銘板工	1.000	式		
・ ・ ・ 点検施設工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式		





事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・溪間工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工(谷止工)	1.000	式			1式当たり
掘削(土砂) 礫質土	57.000	m <sup>3</sup>			単A T単 1号
掘削(岩石) 軟岩 B	129.000	m <sup>3</sup>			単A T単 2号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	56.600	m <sup>2</sup>			単A S単 15号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工(コンクリート)	1.000	式			1式当たり
コンクリート(本堤) BB18-8-40 W/C 60% 一般養生	168.100	m <sup>3</sup>			単A T単 3号
水平打継目鉄筋 D22	122.000	本			単A T単 5号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単A
型枠工(本堤)	112.700	m <sup>2</sup>			単A T単 4号
角材式残存型枠工	71.300	m <sup>2</sup>			単A S単 26号
型枠工(放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m <sup>2</sup>			単A S単 24号
足場	50.700	m			単A S単 14号

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 間詰工					1 式当たり
コンクリート(間詰)	1.000	式			
BB18-8-40 W/C 60% 一般養生	4.500	m3			単A T単 6号
型枠工(間詰)					単A
一般型枠, 小型構造物	15.700	m <sup>2</sup>			S単 25号
石積工(間詰)					単A
割栗石5~15cm、目潰しコンクリート	15.700	m <sup>2</sup>			T単 7号
埋戻しコンクリート					単A
BB18-8-40 W/C 60%	4.000	m3			T単 9号
合計					
・・ 溪間工付属物設置工					
・・・ 銘板工					1 式当たり
ネームプレート(アルミ合金軽合金鋳造製)	1.000	式			
A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
合計					
・・・ 点検施設工					1 式当たり
昇降ステップ	1.000	式			
幅303 径19	10.000	本			単A
合計					

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・支障木処理工	1.000	式			
・・・支障木処理工	1.000	式			1式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	2.000	本			単A
ダンプトラック運搬	7.000	m3			単A S単 27号
処分費 根株	6.300	ton			単A S単 3号
合 計					
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮水路工	1.000	式			1 式当たり
SP 暗渠排水管 森林 掘付・撤去,波状管,200~400mm,要	25.000	m			単A S単 20号
土のう締切工 現地採取	2.100	m <sup>2</sup>			単A S単 13号
合 計					
・・・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン運搬設備	1.000	基			単A T単 8号
合 計					





事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000	人 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000	人 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	処分費		ton		1.000	各単位 当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区		
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	根株		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費 根株	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3ヵ月~6ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)使用期間区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3) 5)1基当たり丸太数量	架設・撤去 3ヵ月~6ヵ月 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	2.000	人			
	普通作業員	5.700	人			
	材料費 丸太	0.400				
	諸雑費 5%	0.050				
	合計					算出数量 1.000 基

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基			
	丸太 0.18m L=3.0m	1.900	m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2t以上3t未満		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役	1.100	人			
	普通作業員	7.900	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,120日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	176~225				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	120日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		10.000	人			
	とび工					
		41.000	人			
	普通作業員					
		27.000	人			
	特殊作業員					
		8.000	人			
	軽油					
	ハトール給油	224.000	L			
	ウインチ					<賃料>
		120.000	日			
	ワイヤーロープ 主索					<賃料>
		288.000	100m日			
	ワイヤーロープ 巻上・曳索					<賃料>
		336.000	100m日			
	ワイヤーロープ 巻上・曳索					<賃料>
		540.000	100m日			
	ケーブルクレーン付属器具					<賃料>計上無し
		120.000	日			
	ケーブルクレーン支柱					<賃料>
		120.000	日			
	諸雑費					
	0.5%	0.005				

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート 溪間工,120m,2段			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	120.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		1.000	人		
	普通作業員		2.000	人		
	軽油					
	ハトル給油		34.000	L		
	合計					算出数量 35.200 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単位					
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,120m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	120.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		1.000	人		
	普通作業員		4.000	人		
	軽油					
	燃料給油		44.000	L		
	合計					算出数量 43.200 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,120m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	120.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
			1.000	人		
	普通作業員					
			4.000	人		
	軽油					
	ハトール給油		44.000	L		
	合計					算出数量 28.800 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)	-3.00人				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		1.000 人			
	普通作業員		1.000 人			
	軽油 ハトル給油		44.000 L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 11号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,32.4km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	32.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 ハトル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 1.900 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm~25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm~25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	0.900	人			
	普通作業員	0.600	人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton			
	*** S単 - 13号 ***					
	土のう締切工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員	現地採取 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		6.000	人			
	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	170.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 14号 ***					
	足場		m		10.000 m 当たり算出	
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費 21%	0.210				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 15号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.150	人			
	普通作業員	0.300	人			
	特殊作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.170				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 16号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.290	人		
	型わく工		1.570	人		
	普通作業員		1.360	人		
	諸雑費		0.200			
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		
	*** S単 - 17号 ***					
	土工機械解体・組立			台	1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業種別 2)分解時最大部品質量	分解・組立 3ton			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	3)使用機械種別 4)ウインチ規格区分	ケーブルクレーン 2t以上3t未満				
	5)機械質量(W) 6)ラフレンクレーン又は加-ラクレーンの選択	6.40ton				
	特殊作業員		8.100	人		
	特殊作業員		9.200	人		
	特殊作業員		2.200	人		

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトール給油	97.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-.-.標準			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区		
工事名	R 7 徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管,200~400mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付・撤去 波状管				
	3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工)	200~400mm 要 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	養生無し				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	型枠工(放水路)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
	型枠工(間詰)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 小型構造物 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
	角材式残存型枠工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 山林砂防工(普通作業員) 2) 規格 土木一般世話役	普通作業員 90×90×2,000m <sup>2</sup>				
	型わく工	3.600	人			
	普通作業員	6.400	人			
	木製残存裏型枠 90×90×2,000	17.400	人			
	諸雑費	100.000	m <sup>2</sup>			
		0.130				

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 27号 ***					
	ダンプトラック運搬		m <sup>3</sup>		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m <sup>3</sup>				
	4)片道運搬距離(L)	42.500km				
	5)積込機械区分	木材(根株)ハック材 山積0.8m <sup>3</sup>				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油		9.800	L		
	ハック材給油					
	ダンプトラック[オート・ディゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 2.200 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 28号 ***					

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区				
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 29号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工事期間	4ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.400	人			
	雨量計 転倒マス型(センサー及びデータロガー)	0.143	日			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			



事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	掘削(土砂)		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準	1.000	m3			S単 18号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 19号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	掘削(岩石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩 B					
	山地治山岩石工(0.25~0.3m3級) 油圧式0.25~0.3m3 級,軟岩( )B	1.000	m3			S単 30号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 19号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	コンクリート(本堤)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	BB18-8-40 W/C 60% 一般養生					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			S単 21号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,120m,2段クレーンなし	1.070	m3			S単 7号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	型枠工(本堤)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m <sup>2</sup>			S単 16号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 10号
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 5号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
D22						

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋加工 16mm~25mm	0.730	ton			S単 12号
	土木一般世話役	0.180	人			S単 1号
	普通作業員	0.720	人			S単 2号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,120m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 8号
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 6号 ***					
	コンクリート(間詰)		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% 一般養生					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			S単 22号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,120m,2段クレーンなし	1.060	m3			S単 7号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 7号 ***					
	石積工(間詰)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 名ヶ平地区
工事名	R7徳林 緊急予防(補正) 神山町名ヶ平 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	割栗石5~15cm、目潰しコンクリート					
	土木一般世話役	0.700	人			S単 1号
	普通作業員	6.400	人			S単 2号
	割栗石 5~15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m3			
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,32.4km,バックホウ 山積0.8m3	8.600	m3			S単 11号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,120m,2段クレーンなし	8.600	m3			S単 9号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,120m,2段クレーンなし	1.600	m3			S単 7号
	し					
	合計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン運搬設備		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,120日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			S単 6号
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			S単 4号
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	2.000	基			S単 5号





