

R 7 徳林 緊急予防（補正） 神山町名ヶ平 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工（谷止工）		式	1.000	
掘削（土砂）		m ³	57.000	
掘削（岩石）		m ³	129.000	
岩盤掘削面整形		m ²	56.600	
(2) 治山ダム工				
谷止工（コンクリート）		式	1.000	
コンクリート（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60% 一般養生	m ³	168.100	
水平打継目鉄筋	D22	本	122.000	
円形型枠	内径300mm	本	1.000	
型枠工（本堤）	治山ダム	m ²	112.700	
角材式残存型枠工		m ²	71.300	
型枠工（放水路）	一般型枠	m ²	3.400	
足場		m	50.700	
間詰工		式	1.000	
コンクリート（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60% 一般養生	m ³	4.500	
型枠工（間詰）	一般型枠	m ²	15.700	
石積工（間詰）	割栗石5～15cm、目潰しコンクリート	m ²	15.700	
埋戻しコンクリート	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	4.000	
(3) 溪間工附属物設置工				
銘板工		式	1.000	
ネームプレート	アルミニウム軽合金鋳造製(横40cm×縦30cm×1cm)	枚	1.000	
点検施設工		式	1.000	

R 7 徳林 緊急予防（補正） 神山町名ヶ平 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
昇降ステップ	幅303 径19	本	10.000	
(4)支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 31cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 35cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 36cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 40cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 53cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 16cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 28cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 11cm	本	2.000	
根株運搬		m3	7.000	
処分費	根株	ton	6.300	
(5)仮設工				
仮水路工		式	1.000	

R 7 徳林 緊急予防（補正） 神山町名ヶ平 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
暗渠排水管	据付・撤去, 300mm	m	25. 000	
土のう締切工		m ²	2. 100	
運搬設備工		式	1. 000	
ケーブルクレーン運搬設備		基	1. 000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1. 000	
土工機械解体・組立	解体・組立	台	2. 000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1. 000	
雨量計設置		基	1. 000	
雨量計観測		式	1. 000	