

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 寺尾地区
工事名	R 7 三林 緊急予防 (補正) 東みよし町寺尾 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (三好) 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	寺尾地区
工事名	R 7 三林 緊急予防 (補正) 東みよし町寺尾 溪間工事
施工場所	三好郡東みよし町寺尾
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月一 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号一 A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 寺尾地区
工事名	R 7 三林 緊急予防 (補正) 東みよし町寺尾 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号 [3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 寺尾地区
工事名	R 7 三林 緊急予防 (補正) 東みよし町寺尾 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	82,000	
20 現場管理費			7,048,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
17,574,000 × (((38.200*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	40.110	%	7,048,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証费率)				
24,622,000 × (20.130*1.000+0.04)	20.170	%	4,966,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
29,588,000 × 4.080	4.080	%	1,207,000	
28 支給品費			0	

事業名	緊急予防治山事業 寺尾地区				
工事名	R 7 三林 緊急予防 (補正) 東みよし町寺尾 溪間工事				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)				14,458,000	
・ 溪間工	1.000	式		7,957,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		536,986	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	536,986	536,986	1 式当たり
掘削 (土砂) 礫質土	129.000	m ³	2,082	268,578	歩A・単A T単 1号
掘削 (岩石) 軟岩IB	50.000	m ³	3,458	172,900	歩A・単A T単 2号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	42.000	m ²	2,274	95,508	歩A・単A S単 18号
合 計				536,986	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		7,191,261	
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式	6,362,002	6,362,002	1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C ≤ 60%	100.400	m ³	38,714	3,886,886	歩A・単A T単 3号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	1.000	本	6,140	6,140	歩A・単A S単 3号
型枠工 (本堤)	83.100	m ²	12,329	1,024,540	歩A・単A T単 4号
角材式残存型枠工	46.100	m ²	24,163	1,113,914	歩A・単A S単 28号
型枠工 (放水路)	2.700	m ²	12,329	33,288	歩A・単A T単 5号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	70.000	本	1,321	92,470	歩A・単A T単 6号
足場工	71.000	m	2,884	204,764	歩A・単A S単 17号

事業名	緊急予防治山事業 寺尾地区		
工事名	R 7 三林 緊急予防 (補正) 東みよし町寺尾 溪間工事		

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				6,362,002	
・・・ 間詰工					1 式当たり
	1.000	式	829,259	829,259	
コンクリート (間詰) BB18-8-40 W/C≤60%	8.500	m ³	44,454	377,859	歩A・単A T単 7号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	29.600	m ²	8,945	264,772	歩A・単A S単 27号
裏石積工 (間詰) t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C≤60%	29.600	m ²	6,305	186,628	歩A・単A T単 8号
合計				829,259	
・・・ 溪間工付属物設置工					
	1.000	式		146,600	
・・・ 堤名板取付工					1 式当たり
	1.000	式	49,000	49,000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製) A型 (横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用, ,	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A S単 4号
合計				49,000	
・・・ 点検施設工					1 式当たり
	1.000	式	97,600	97,600	
昇降ステップ ライトステップ 300×19	32.000	本	3,050	97,600	歩A・単A
合計				97,600	
・・・ 支障木処理工					
	1.000	式		82,597	

事業名	緊急予防治山事業 寺尾地区		
工事名	R 7 三林 緊急予防 (補正) 東みよし町寺尾 溪間工事		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 伐採費 (スギ) 小計2本	1.000	式	3,090	3,090	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	710	710	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本	2,380	2,380	歩A・単A
合 計				3,090	
・・・ 伐採費 (ヒノキ) 小計13本	1.000	式	6,460	6,460	1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	3.000	本	290	870	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本	310	310	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本	330	330	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm	3.000	本	390	1,170	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	420	420	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本	510	1,020	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本	1,170	2,340	歩A・単A
合 計				6,460	
・・・ 伐採費 (雑木) 小計2本	1.000	式	740	740	1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本	110	110	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	630	630	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 寺尾地区		
工事名	R 7 三林 緊急予防 (補正) 東みよし町寺尾 溪間工事		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				740	
・ ・ ・ 根株処理					1 式当たり
	1.000	式	72,307	72,307	
処分費					歩A・単A
根株	4.800	m3	8,500	40,800	S単 5号
ケーブルクレーン資材運搬					歩A・単A
2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,60m,2段クレーンなし	4.800	m3	5,761	27,653	S単 13号
機械運搬 (根株)					歩A・単A
	4.800	m3	803	3,854	S単 29号
合 計				72,307	
・ 仮設工					
	1.000	式		6,501,000	
・ ・ 仮設工					
	1.000	式		6,501,659	
・ ・ ・ 運搬設備工					1 式当たり
	1.000	式	6,408,359	6,408,359	
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】					歩A・単A
架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基	5,722,407	5,722,407	S単 9号
ウインチベース架設・撤去					歩A・単A
架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月	1.000	基	216,666	216,666	S単 6号
アンカー架設・撤去					歩A・単A
機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基	245,000	245,000	S単 7号
アンカー架設・撤去					歩A・単A
人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	1.000	基	224,286	224,286	S単 8号
合 計				6,408,359	

