

R 7 三林 緊急予防（補正） 東みよし町寺尾 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1)治山土工				
1)作業土工		式	1.000	
掘削(土砂)	礫質土	m ³	129.000	
掘削(岩石)	軟岩IB	m ³	50.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	42.000	
(2)治山ダム工				
1)コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工(本堤)	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	100.400	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	1.000	
型枠工(本堤)		m ²	83.100	
角材式残存型枠工		m ²	46.100	
型枠工(放水路)		m ²	2.700	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	70.000	
足場工		m	71.000	
2)間詰工		式	1.000	
コンクリート(間詰)	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	8.500	
型枠工(間詰)		m ²	29.600	
裏石積工(間詰)	t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C≤60%	m ²	29.600	
(3)溪間工付属物設置工				
1)堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2)点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ	300×19	本	32.000	

R 7 三林 緊急予防（補正） 東みよし町寺尾 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(4)支障木処理工				
1)伐採費（スギ）	小計2本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
2)伐採費（ヒノキ）	小計13本	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 37cm	本	2.000	
3)伐採費（雑木）	小計2本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
4)根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m3	4.800	
ケーブルクレーン資材運搬	根株	m3	4.800	
機械運搬	根株	m3	4.800	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
1)運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	

R 7 三林 緊急予防（補正） 東みよし町寺尾 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
2)仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	φ 300mm	m	30.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
1)運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
1)安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測	工事期間中観測	式	1.000	