

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 ゲート操作橋塗装工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
据付工		式		1			
ダム用水門設備据付		式		1			
現場塗替塗装工		式		1			
塗膜除去工		m2		550			
廃材回収・積込		m2		550			
現場塗替塗装(操作橋)	現場塗替塗装系(文字入力):エポキシ樹脂・ポリウレタン樹脂	m2		550			
処分費	塗膜くず・防護服・養生シート	t		2			
仮設工		式		1			
足場支保工(機械設備)		式		1			
足場 単管傾斜足場	安全柵:無し	掛m2		250			
吊足場	TYPEA1	m2		200			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 ゲート操作橋塗装工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
板張防護工	TYPEB	m2		470			
シート張防護工	TYPEA1	m2		140			
環境対策		式		1			
環境対策		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 ゲート操作橋塗装工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
塗膜分析		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
据付工事原価		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			