

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R 7 波林 林開 ( 補正 ) 広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部 ( 美波 ) 林務・森林土木
事業名	森林環境保全整備事業
地区名	広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R 7 波林 林開 ( 補正 ) 広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事
施工場所	海部郡海陽町小谷
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R 7 波林 林開 ( 補正 ) 広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号 [ 3号 ]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	130分
週休2日補正	4週8休以上 ( 月単位 )
熱中症対策補正 ( 現場管理費 )	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 ( 共通仮設費 )	補正なし
3次元出来形管理補正 ( 現場管理費 )	補正なし

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			38,321,000	
2 ・工事原価			32,041,000	
3 ・ ・ 直接工事費			20,287,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	20,287,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			11,754,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,694,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
20,287,000 × ((13.330*1.300)*1.030*1.000)	17.850	%	3,621,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			73,000	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	73,000	

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R7 波林 林開(補正) 広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 . . . . . 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 . . . . . 営繕費	1.000	式	0	
19 . . . . . 安全費	1.000	式	0	
20 . . . . . 現場管理費			8,060,000	
21 . . . . . 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
23,981,000 × (((32.010*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	33.610	%	8,060,000	
22 . . . . . 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 . . . . . 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
32,041,000 × (19.560*1.000 + 0.04)	19.600	%	6,280,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
38,321,000 × 3.630	3.630	%	1,391,000	
28 支給品費			0	



事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷				
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				20,287,000	
・林道開設	1.000	式		20,287,000	
・ ・ 林道土工	1.000	式		9,490,435	
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式	3,072,007	3,072,007	1式当たり
地山掘削工(床堀)礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	232.000	m3	637	147,784	歩A・単A S単 4号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	581.000	m3	1,042	605,402	歩A・単A S単 9号
地山掘削(オープンカット) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	137.000	m3	637	87,269	歩A・単A S単 5号
地山掘削工(床堀)軟岩(1)A 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし	254.000	m3	846	214,884	歩A・単A S単 6号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A	390.000	m3	1,448	564,720	歩A・単A S単 10号
地山掘削(オープンカット) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし	594.000	m3	846	502,524	歩A・単A S単 7号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,384.000	m3	686	949,424	歩A・単A S単 8号
合 計				3,072,007	
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式	213,071	213,071	1式当たり
機械盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	71.000	m3	3,001	213,071	歩A・単A S単 11号

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷				
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				213,071	
・・・ 作業土工					1 式当たり
	1.000	式	94,116	94,116	
埋戻工 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	46.000	m3	2,046	94,116	歩A・単A S単 21号
合計				94,116	
・・・ 残土処理工					1 式当たり
	1.000	式	4,923,778	4,923,778	
運搬工(礫質土) 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,8.5km,バックホウ 山積0.8m3	602.000	m3	2,967	1,786,134	歩A・単A S単 15号
運搬工(軟岩(I)A) 4t車,軟岩,8.5km,バックホウ 山積0.8m3	782.000	m3	3,592	2,808,944	歩A・単A S単 16号
敷均し・締固め工 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,384.000	m3	237.5	328,700	歩A・単A S単 19号
合計				4,923,778	
・・・ 法面整形工					1 式当たり
	1.000	式	1,187,463	1,187,463	
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	437.600	m <sup>2</sup>	1,167	510,679	歩A・単A S単 12号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	397.200	m <sup>2</sup>	1,674	664,913	歩A・単A S単 13号
土羽工 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	28.400	m <sup>2</sup>	418	11,871	歩A・単A S単 14号
合計				1,187,463	

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・法面工	1.000	式		4,220,312	
・・・植生工	1.000	式	1,803,350	1,803,350	1式当たり
植生マット	437.600	m <sup>2</sup>	4,121	1,803,350	歩A・単A T単 4号
合 計				1,803,350	
・・・法面吹付工	1.000	式	2,416,962	2,416,962	1式当たり
特殊配合モルタル吹付工A 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	397.200	m <sup>2</sup>	6,085	2,416,962	歩A・単A S単 17号
合 計				2,416,962	
・・補強土壁工	1.000	式		3,928,854	
・・・補強土壁工 No.243+2.2~No.244+18.8	1.000	式	2,618,324	2,618,324	1式当たり
壁面強化剤(トクシン) 引張強度15kN/m以上	42.000	m <sup>2</sup>	940	39,480	歩A・単A
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強材 TS-30 クリ7° 限界強度28kN/m以上	142.200	m <sup>2</sup>	1,780	253,116	歩A・単A T単 1号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強材 TS-35 クリ7° 限界強度34kN/m以上	30.000	m <sup>2</sup>	1,925	57,750	歩A・単A T単 3号
ジ 打キタレ工(壁面材組立、設置工)	147.600	m <sup>2</sup>	11,632	1,716,883	歩A・単A T単 2号
まき出し・敷均し,締固め(ジ 打キタレ工) あり	434.900	m <sup>3</sup>	1,133	492,742	歩A・単A S単 24号
基面整正 -	111.000	m <sup>2</sup>	525.7	58,353	歩A・単A S単 20号
合 計				2,618,324	

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷				
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 補強土壁工(小型) No.246+15.0~No.247+12.7	1.000	式	1,310,530	1,310,530	1式当たり
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高1.8m 土羽タイプ	7.200	m <sup>2</sup>	20,927	150,674	歩A・単A T単 5号
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高3.0m 土羽タイプ	12.000	m <sup>2</sup>	20,903	250,836	歩A・単A T単 6号
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高3.6m 土羽タイプ	7.200	m <sup>2</sup>	21,609	155,585	歩A・単A T単 7号
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高4.2m 土羽タイプ	33.600	m <sup>2</sup>	21,923	736,613	歩A・単A T単 8号
基面整正 -	32.000	m <sup>2</sup>	525.7	16,822	歩A・単A S単 20号
合 計				1,310,530	
・・・ 道路付属工	1.000	式		1,009,945	
・・・ L型側溝	1.000	式	1,009,945	1,009,945	1式当たり
L型側溝 据付,無し,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600	111.300	m	8,811	980,664	歩A・単A S単 25号
基面整正 -	55.700	m <sup>2</sup>	525.7	29,281	歩A・単A S単 20号
合 計				1,009,945	
・・・ 防護柵工	1.000	式		580,176	
・・・ 路側防護柵工	1.000	式	580,176	580,176	1式当たり
ガードレール設置 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない	54.000	m	10,744	580,176	歩A・単A S単 26号

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷				
工事名	R7 波林 林開(補正) 広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				580,176	
・・仮設工	1.000	式		357,496	
・・・ 落石防護柵工	1.000	式	357,496	357,496	1 式当たり
落石防護柵工	102.200	m	3,498	357,496	歩A・単A S単 35号
合計				357,496	
・・支障木処理工	1.000	式		699,877	
・・・ 支障木処理工	1.000	式	699,877	699,877	1 式当たり
支障木(ヒノキ) 206本	1.000	式	55,550	55,550	歩A・単A T単 9号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	63.500	m3	6,758	429,133	歩A・単A S単 18号
運搬工(根株)	50.800	m3	617	31,344	歩A・単A S単 27号
運搬工(チップ)	63.500	m3	617	39,180	歩A・単A S単 28号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	37.000	m	3,910	144,670	歩A・単A S単 34号
合計				699,877	

