

## 見積参考資料

# 工事名 R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線 池ヶ谷 海陽町 開設工事

### ◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美波2
単価使用年月	令和8年1月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R 7 波林 林開 ( 補正 ) 広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部 ( 美波 ) 林務・森林土木
事業名	森林環境保全整備事業
地区名	広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R 7 波林 林開 ( 補正 ) 広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事
施工場所	海部郡海陽町小谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	130分
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・ ・技術管理費				
9 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
12 ・一般管理費等				



事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R 7 波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・林道開設	1.000	式		
・ ・ 林道土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式		
・ ・ 法面工	1.000	式		
・ ・ ・ 植生工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面吹付工	1.000	式		
・ ・ 補強土壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 補強土壁工 No.243+2.2 ~ No.244+18.8	1.000	式		
・ ・ ・ 補強土壁工(小型) No.246+15.0 ~ No.247+12.7	1.000	式		
・ ・ 道路付属工	1.000	式		





事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・林道開設	1.000	式			
・ ・ 林道土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀)礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	232.000	m3			単A S単 4号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	581.000	m3			単A S単 9号
地山掘削(オープンカット) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	137.000	m3			単A S単 5号
地山掘削工(床堀)軟岩(Ⅰ)A 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし	254.000	m3			単A S単 6号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A	390.000	m3			単A S単 10号
地山掘削(オープンカット) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし	594.000	m3			単A S単 7号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	1,384.000	m3			単A S単 8号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	71.000	m3			単A S単 11号

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 作業土工	1.000	式			1式当たり
埋戻工 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	46.000	m3			単A S単 21号
合計					
・・・ 残土処理工	1.000	式			1式当たり
運搬工(礫質土) 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,8.5km,バックホウ 山積0.8m3	602.000	m3			単A S単 15号
運搬工(軟岩(I)A) 4t車,軟岩,8.5km,バックホウ 山積0.8m3	782.000	m3			単A S単 16号
敷均し・締固め工 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,384.000	m3			単A S単 19号
合計					
・・・ 法面整形工	1.000	式			1式当たり
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	437.600	m <sup>2</sup>			単A S単 12号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	397.200	m <sup>2</sup>			単A S単 13号
土羽工 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	28.400	m <sup>2</sup>			単A S単 14号
合計					

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・法面工	1.000	式			
・・・植生工	1.000	式			1式当たり
植生マット	437.600	m <sup>2</sup>			単A T単 4号
合計					
・・・法面吹付工	1.000	式			1式当たり
特殊配合モルタル吹付工A 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	397.200	m <sup>2</sup>			単A S単 17号
合計					
・・・補強土壁工	1.000	式			
・・・補強土壁工 No.243+2.2~No.244+18.8	1.000	式			1式当たり
壁面強化剤(トクシン) 引張強度15kN/m以上	42.000	m <sup>2</sup>			単A
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強材 TS-30 クリ7° 限界強度28kN/m以上	142.200	m <sup>2</sup>			単A T単 1号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強材 TS-35 クリ7° 限界強度34kN/m以上	30.000	m <sup>2</sup>			単A T単 3号
ジ 打キスタル工(壁面材組立、設置工)	147.600	m <sup>2</sup>			単A T単 2号
まき出し・敷均し,締固め(ジ 打キスタル工) あり	434.900	m <sup>3</sup>			単A S単 24号
基面整正 -	111.000	m <sup>2</sup>			単A S単 20号
合計					

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷				
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 補強土壁工(小型) No.246+15.0~No.247+12.7	1.000	式			1式当たり
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高1.8m 土羽タイプ	7.200	m <sup>2</sup>			単A T単 5号
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高3.0m 土羽タイプ	12.000	m <sup>2</sup>			単A T単 6号
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高3.6m 土羽タイプ	7.200	m <sup>2</sup>			単A T単 7号
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高4.2m 土羽タイプ	33.600	m <sup>2</sup>			単A T単 8号
基面整正 -	32.000	m <sup>2</sup>			単A S単 20号
合 計					
・・・ 道路付属工	1.000	式			
・・・ L型側溝	1.000	式			1式当たり
L型側溝 据付,無し,300 鉄筋コンクリート形 500×155×600	111.300	m			単A S単 25号
基面整正 -	55.700	m <sup>2</sup>			単A S単 20号
合 計					
・・・ 防護柵工	1.000	式			
・・・ 路側防護柵工	1.000	式			1式当たり
ガードレール設置 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない	54.000	m			単A S単 26号

事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 落石防護柵工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	102.200	m			単A S単 35号
合計					
・・支障木処理工	1.000	式			
・・・ 支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
支障木(ヒノキ) 206本	1.000	式			単A T単 9号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	63.500	m3			単A S単 18号
運搬工(根株)	50.800	m3			単A S単 27号
運搬工(チップ)	63.500	m3			単A S単 28号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	37.000	m			単A S単 34号
合計					























事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	機械盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分	路床		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	-				
	4)障害の有無	-				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.970	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	3.030	人			
	軽油 バックホ給油	209.000	L			
	振動ローラ[ハンドガイド式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 バックホ給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			











事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工A		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	特殊配合モルタル吹付工A 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)法面区分 2)ポンプ区分	法面整形後 揚水ポンプ 揚程10m		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械) 5)モルタル1kg当たり単価(円)	普通作業員 あり				
	土木一般世話役		1.100	人		
	法面工		4.300	人		
	特殊作業員		0.400	人		
	普通作業員		2.000	人		
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モーター駆動]		4.000	時間		<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・超低・排対(~3次)]		1.030	日		<賃料>
	軽油 燃料給油		41.000	L		
	発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)		1.030	日		<賃料>
	軽油 燃料給油		19.000	L		
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型]		0.300	日		<損料>
	特殊配合モルタル		600.000	kg		
	亀甲金網 1.2mm 網目40mm		140.000	m <sup>2</sup>		























































事業名	森林環境保全整備事業 広岡池ヶ谷線 池ヶ谷
工事名	R7波林 林開(補正)広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 9号 ***					
	支障木(ヒノキ)		式		1.000	式 当たり算出
	206本					
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 13cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	5.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	8.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	9.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	13.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 19cm	18.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	24.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 21cm	16.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	22.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	24.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	18.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	14.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	10.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm	10.000	本			

