

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部(阿南)農村整備
事業名	海岸保全施設整備事業
地区名	那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

項目名	内 容
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事
工事区分	県債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	海岸工事
工種体系区分	海岸工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			150,328,000	
2 ・工事原価			128,714,000	
3 純工事費			104,020,000	
4 ・ ・直接工事費			96,880,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	91,470,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	5,410,000	
7 ・ ・間接工事費			31,834,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			7,140,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
96,880,000 × ((7.090*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)	7.370	%	7,140,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 . . . . 営繕費等	1.000	式	0	
17 . . . . 現場環境改善費			0	
18 . . . . . 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
94,396,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 . . . . . 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			24,694,000	
21 . . . . 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
104,020,000 × ((22.610*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	23.740	%	24,694,000	
22 . . . . 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区		
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事		

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

項目名	数量	単位	金額	備考	
	128,714,000 × (16.550*1.000 + 0.04)	16.590	%	21,353,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	261,000		
30 支給品費			0		
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費(直工)			0		
33 処分費等(直接工事費の内数)			2,484,000		
34 処分費(準備費の内数)			0		
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等(率対象外)			0		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	150,067,000 × 3.390	3.390	%	5,087,000	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区			
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事			

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				91,470,000	
・土工	1.000	式		19,428,000	
・ ・掘削工	1.000	式		3,004,000	
掘削	370	m3	306	113,220	歩A・単A B単 1号
床掘り	20	m3	261	5,220	歩A・単A B単 2号
土砂等運搬	390.000	m3	370	144,300	歩A・単A B単 3号
基礎捨石	190.000	m3	11,665	2,216,350	歩A・単A B単 4号
表面均し	240.000	m <sup>2</sup>	1,575	378,000	歩A・単A B単 5号
吸出し防止材 合繊不織布,厚10mm,9.8KN/m	80.000	m <sup>2</sup>	1,039	83,120	歩A・単A B単 6号
安定シート 漏洩防止シート	140.000	m <sup>2</sup>	454	63,560	歩A・単A B単 7号
合 計				3,003,770	
・ ・盛土工	1.000	式		8,256,000	
土砂等運搬 島尻	270	m3	1,759	474,930	歩A・単A B単 8号
土砂等運搬 辰巳	600	m3	1,759	1,055,400	歩A・単A B単 9号
土砂等運搬 七見	3,500	m3	1,589	5,561,500	歩A・単A B単 10号
盛土工 B < 2.5m	50.000	m3	426	21,300	歩A・単A B単 11号
盛土工 2.5m B 4.0m	290.000	m3	849	246,210	歩A・単A B単 12号

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
盛土工 4.0m B	3,600.000	m3	249	896,400	歩A・単A B単 13号
合計				8,255,740	
・整形仕上げ工	1.000	式		878,000	
法面整形	1,200	m <sup>2</sup>	732	878,400	歩A・単A B単 14号
合計				878,400	
・残土処理工	1.000	式		7,290,000	
残土運搬・処分	1,300.000	m3	5,608	7,290,400	歩A・単A B単 15号
合計				7,290,400	
・構造物撤去工	1.000	式		749,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		749,000	
コンクリート構造物取壊し 無筋	51	m3	10,630	542,130	歩A・単A B単 16号
産業廃棄物運搬・処理 無筋コンクリート	51.000	m3	4,055	206,805	歩A・単A B単 17号
合計				748,935	
・擁壁工	1.000	式		21,956,000	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・作業土工					
	1.000	式		695,000	
床掘り	650	m3	261	169,650	歩A・単A B単 18号
路体(築堤)盛土・埋戻	330	m3	907	299,310	歩A・単A B単 19号
床掘り	120	m3	261	31,320	歩A・単A B単 20号
路体(築堤)盛土・埋戻	60	m3	2,840	170,400	歩A・単A B単 21号
基面整正	50	m <sup>2</sup>	477	23,850	歩A・単A B単 22号
合 計				694,530	
・・現場打ち擁壁工 1号護岸擁壁工	1.000	式		15,027,000	
コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%	26.000	m3	30,380	789,880	歩A・単A B単 23号
型枠	15	m <sup>2</sup>	4,943	74,145	歩A・単A B単 24号
コンクリート 24-12-25(20)(高炉B),W/C=55%	209.000	m3	30,810	6,439,290	歩A・単A B単 25号
型枠	465	m <sup>2</sup>	9,718	4,518,870	歩A・単A B単 26号
鉄筋 SD345,D25	3.67	ton	158,065	580,099	歩A・単A B単 27号
鉄筋 SD345,D22	10.40	ton	158,065	1,643,876	歩A・単A B単 28号
鉄筋 SD345,D16	2.02	ton	158,065	319,291	歩A・単A B単 29号
鉄筋 SD345,D13	2.76	ton	159,610	440,524	歩A・単A B単 30号
目地板	21	m <sup>2</sup>	5,871	123,291	歩A・単A B単 31号

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区			
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事			

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
止水板	22.0	m	2,851	62,722	歩A・単A B単 32号
ダウエルバー	45.000	本	771	34,695	歩A・単A B単 33号
合計				15,026,683	
・・現場打ち擁壁工 取付護岸工 基礎砕石	1.000	式		2,891,000	
コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%	69.000	m <sup>3</sup>	30,380	2,096,220	歩A・単A B単 34号 B単 35号
型枠	62	m <sup>2</sup>	9,718	602,516	歩A・単A B単 36号
鉄筋 SD345,D16	0.034	ton	158,065	5,374	歩A・単A B単 37号
目地板	4	m <sup>2</sup>	4,163	16,652	歩A・単A B単 38号
止水板	6.0	m	2,851	17,106	歩A・単A B単 39号
ダウエルバー	11.000	本	771	8,481	歩A・単A B単 40号
ダウエルバー用キャップ	11.000	本	60	660	歩A・単A B単 41号
コンクリートはつり	24.000	m <sup>2</sup>	3,385	81,240	歩A・単A B単 42号
コンクリート削孔	48.000	孔	616	29,568	歩A・単A B単 43号
樹脂製アンカー	48.000	本	375	18,000	歩A・単A B単 44号
合計				2,891,027	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・現場打ち擁壁工 取付擁壁工	1.000	式		686,000	
基礎碎石	7.1	m <sup>2</sup>	1,521	10,799	歩A・単A B単 45号
コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%	13.000	m <sup>3</sup>	30,380	394,940	歩A・単A B単 46号
型枠	27	m <sup>2</sup>	9,718	262,386	歩A・単A B単 47号
目地板	3	m <sup>2</sup>	4,163	12,489	歩A・単A B単 48号
止水板	2.0	m	2,851	5,702	歩A・単A B単 49号
合計				686,316	
・現場打ち擁壁工 川裏基礎工	1.000	式		2,657,000	
基礎碎石	54	m <sup>2</sup>	1,410	76,140	歩A・単A B単 50号
コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%	44.000	m <sup>3</sup>	33,050	1,454,200	歩A・単A B単 51号
型枠	113	m <sup>2</sup>	9,718	1,098,134	歩A・単A B単 52号
目地板	5	m <sup>2</sup>	5,700	28,500	歩A・単A B単 53号
合計				2,656,974	
・裏法面被覆工	1.000	式		25,921,000	
・法覆護岸工	1.000	式		24,906,000	
法覆護岸工	1.373.000	m <sup>2</sup>	18,140	24,906,220	歩A・単A B単 54号

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				24,906,220	
・天端保護工	1.000	式		1,015,000	
基礎碎石	76	m <sup>2</sup>	1,521	115,596	歩A・単A B単 55号
コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%	15.000	m <sup>3</sup>	38,730	580,950	歩A・単A B単 56号
型枠	35	m <sup>2</sup>	8,773	307,055	歩A・単A B単 57号
目地板	2	m <sup>2</sup>	5,700	11,400	歩A・単A B単 58号
合計				1,015,001	
・排水構造物工	1.000	式		825,000	
・堤脚水路工	1.000	式		763,000	
基礎碎石	40	m <sup>2</sup>	1,410	56,400	歩A・単A B単 59号
コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%	6.300	m <sup>3</sup>	38,730	243,999	歩A・単A B単 60号
型枠	47	m <sup>2</sup>	9,718	456,746	歩A・単A B単 61号
目地板	1	m <sup>2</sup>	5,700	5,700	歩A・単A B単 62号
合計				762,845	
・床版工	1.000	式		62,000	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%	0.400	m3	38,730	15,492	歩A・単A B単 63号
型枠	2.4	m <sup>2</sup>	9,718	23,323	歩A・単A B単 64号
鉄筋 SD345,D13	0.023	ton	159,610	3,671	歩A・単A B単 65号
目地板	1	m <sup>2</sup>	5,700	5,700	歩A・単A B単 66号
緩衝材	1.000	m <sup>2</sup>	8,944	8,944	歩A・単A B単 67号
支保工 パイプサポート支保	1.000	式	5,014	5,014	歩A・単A B単 68号
合 計				62,144	
・付帯施設工	1.000	式		22,591,000	
・・階段工	1.000	式		2,204,000	
基礎碎石	47	m <sup>2</sup>	1,521	71,487	歩A・単A B単 69号
コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%	30.000	m3	30,380	911,400	歩A・単A B単 70号
型枠	77	m <sup>2</sup>	9,718	748,286	歩A・単A B単 71号
目地板	8	m <sup>2</sup>	5,700	45,600	歩A・単A B単 72号
吸出し防止材	44	m <sup>2</sup>	1,039	45,716	歩A・単A B単 73号
鉄筋 SD345,D16	0.021	ton	155,235	3,260	歩A・単A B単 74号
コンクリート削孔	30.000	孔	616	18,480	歩A・単A B単 75号
コンクリート構造物取壊し 無筋	0.6	m3	10,630	6,378	歩A・単A B単 76号

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートはつり	9.600	m <sup>2</sup>	3,385	32,496	歩A・単A B単 77号
転落防止柵 H=1100、構造物用	23.000	m	13,937	320,551	歩A・単A B単 78号
合計				2,203,654	
・・平張工	1.000	式		6,835,000	
コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%	186.000	m <sup>3</sup>	30,380	5,650,680	歩A・単A B単 79号
単粒砕石 4号	72.000	m <sup>3</sup>	4,292	309,024	歩A・単A B単 80号
目地板	88	m <sup>2</sup>	5,700	501,600	歩A・単A B単 81号
吸出し防止材	360	m <sup>2</sup>	1,039	374,040	歩A・単A B単 82号
合計				6,835,344	
・・舗装工	1.000	式		2,100,000	
下層路盤(車道・路肩部)	551	m <sup>2</sup>	545	300,295	歩A・単A B単 83号
上層路盤(車道・路肩部)	551	m <sup>2</sup>	566	311,866	歩A・単A B単 84号
表層(車道・路肩部)	551	m <sup>2</sup>	2,700	1,487,700	歩A・単A B単 85号
合計				2,099,861	
・・フェンス工	1.000	式		10,963,000	



事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				5,410,000	
・仮設工	1.000	式		5,410,000	
・・安全費	1.000	式		1,224,000	
交通誘導警備員	80	人	15,300	1,224,000	歩A・単A B単 91号
合計				1,224,000	
・・足場工	1.000	式		2,916,000	
足場工	1.000	式	2,916,388	2,916,388	歩A・単A B単 92号
合計				2,916,388	
・・排水処理工	1.000	式		923,000	
排水ポンプ	1.000	式	923,226	923,226	歩A・単A B単 93号
合計				923,226	
・・仮設ヤード復旧工	1.000	式		347,000	
床掘り 土砂(迂回路路盤材)	20	m3	261	5,220	歩A・単A B単 94号
床掘り 土砂(仮設盛土材)	260	m3	261	67,860	歩A・単A B単 95号
床掘り 砂(仮設盛土材)	220	m3	261	57,420	歩A・単A B単 96号





事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	306.1	306	S単 46号
	合計				306	
	単価				306	
	*** B単 - 2号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3	260.8	261	S単 49号
	合計				261	
	単価				261	
	*** B単 - 3号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, 川ノコ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3	370	370	S単 50号
	合計				370	
	単価				370	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	基礎捨石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	264.7	265	S単 47号
	基礎捨石 10~200kg, ,	1.000	m3	11,400	11,400	S単 6号
	合 計				11,665	
	単 価				11,665	
	*** B単 - 5号 ***					
	表面均し		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表面均し 表面均し	1.000	m <sup>2</sup>	1,575	1,575	S単 72号
	合 計				1,575	
	単 価				1,575	
	*** B単 - 6号 ***					
	吸出し防止材 合繊不織布,厚10mm,9.8KN/m		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m <sup>2</sup>	1,039	1,039	S単 61号
	合 計				1,039	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,039	
	*** B単 - 7号 ***					
	安定シート 漏洩防止シート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m <sup>2</sup>	454	454	S単 44号
	合 計				454	
	単 価				454	
	*** B単 - 8号 ***					
	土砂等運搬 島尻		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	1.000	m <sup>3</sup>	1,537	1,537	S単 51号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.000	m <sup>3</sup>	222.1	222	S単 48号
	合 計				1,759	
	単 価				1,759	
	*** B単 - 9号 ***					
	土砂等運搬 辰巳		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,537	1,537	S単 51号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	222.1	222	S単 48号
	合計				1,759	
	単価				1,759	
	*** B単 - 10号 ***					
	土砂等運搬 七見		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3	1,367	1,367	S単 52号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	222.1	222	S単 48号
	合計				1,589	
	単価				1,589	
	*** B単 - 11号 ***					
	盛土工 B < 2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	426	426	S単 2号
	合計				426	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				426	
	*** B単 - 12号 ***					
	盛土工 2.5m B 4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	849.2	849	S単 55号
	合 計				849	
	単 価				849	
	*** B単 - 13号 ***					
	盛土工 4.0m B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	248.5	249	S単 56号
	合 計				249	
	単 価				249	
	*** B単 - 14号 ***					
	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m <sup>2</sup>	732.1	732	S単 58号
	合 計				732	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				732	
	*** B単 - 15号 ***					
	残土運搬・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	222.1	222	S単 48号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	3,586	3,586	S単 53号
	産業廃棄物	1.000	m3	1,800	1,800	S単 20号
	合 計				5,608	
	単 価				5,608	
	*** B単 - 16号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,630	10,630	S単 23号
	合 計				10,630	
	単 価				10,630	
	*** B単 - 17号 ***					

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	産業廃棄物運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	2,410	2,410	S 単 59号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,645	1,645	S 単 21号
	合 計				4,055	
	単 価				4,055	
	*** B 単 - 18号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	260.8	261	S 単 49号
	合 計				261	
	単 価				261	
	*** B 単 - 19号 ***					
	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	248.5	249	S 単 56号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	222.1	247	S 単 48号
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	370	411	S 単 50号
	下					

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				907	
	単価				907	
	*** B単 - 20号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	260.8	261	S単 49号
	合計				261	
	単価				261	
	*** B単 - 21号 ***					
	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ°ク( )	1.000	m3	2,182	2,182	S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	222.1	247	S単 48号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	370	411	S単 50号
	合計				2,840	
	単価				2,840	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 22号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	477.4	477	S単 57号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B単 - 23号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	30,380	30,380	S単 76号
	合計				30,380	
	単価				30,380	
	*** B単 - 24号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,943	4,943	S単 64号
	合計				4,943	
	単価				4,943	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 25号 ***					
	コンクリート 24-12-25(20)(高炉B),W/C=55%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	30,810	30,810	S単 77号
	合計				30,810	
	単価				30,810	
	*** B単 - 26号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,718	9,718	S単 65号
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 27号 ***					
	鉄筋 SD345,D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	158,065	158,065	S単 26号

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区					
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				158,065	
	単価				158,065	
	*** B単 - 28号 ***					
	鉄筋 SD345, D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	158,065	158,065	S単 27号
	合計				158,065	
	単価				158,065	
	*** B単 - 29号 ***					
	鉄筋 SD345, D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	158,065	158,065	S単 28号
	合計				158,065	
	単価				158,065	
	*** B単 - 30号 ***					

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	159,610	159,610	S単 29号
	合計				159,610	
	単価				159,610	
	*** B単 - 31号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	1.000	m <sup>2</sup>	5,871	5,871	S単 67号
	合計				5,871	
	単価				5,871	
	*** B単 - 32号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,851	2,851	S単 71号
	合計				2,851	
	単価				2,851	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 33号 ***					
	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19	1.000	本	771	771	S単 25号
	合計				771	
	単価				771	
	*** B単 - 34号 ***					
	基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,521	1,521	S単 62号
	合計				1,521	
	単価				1,521	
	*** B単 - 35号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	30,380	30,380	S単 76号
	合計				30,380	
	単価				30,380	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 36号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,718	9,718	S単 65号
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 37号 ***					
	鉄筋 SD345,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	158,065	158,065	S単 28号
	合計				158,065	
	単価				158,065	
	*** B単 - 38号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,163	4,163	S単 68号
	合計				4,163	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,163	
	*** B単 - 39号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,851	2,851	S単 71号
	合 計				2,851	
	単 価				2,851	
	*** B単 - 40号 ***					
	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19	1.000	本	771	771	S単 25号
	合 計				771	
	単 価				771	
	*** B単 - 41号 ***					
	ダウエルバー用キャップ		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー用キャップ 25 L=0.1m,,	1.000	本	60	60	S単 7号
	合 計				60	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				60	
	*** B単 - 42号 ***					
	コンクリートはつり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm	1.000	m <sup>2</sup>	3,385	3,385	S単 24号
	合 計				3,385	
	単 価				3,385	
	*** B単 - 43号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 10~30mm,深さ30~200mm,,	1.000	孔	616	616	S単 8号
	合 計				616	
	単 価				616	
	*** B単 - 44号 ***					
	樹脂製アンカー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	樹脂製アンカー D16、L=130mm,,	1.000	本	375	375	S単 9号
	合 計				375	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				375	
	*** B単 - 45号 ***					
	基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,521	1,521	S単 62号
	合 計				1,521	
	単 価				1,521	
	*** B単 - 46号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	30,380	30,380	S単 76号
	合 計				30,380	
	単 価				30,380	
	*** B単 - 47号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,718	9,718	S単 65号

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区					
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 48号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,163	4,163	S単 68号
	合計				4,163	
	単価				4,163	
	*** B単 - 49号 ***					
	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,851	2,851	S単 71号
	合計				2,851	
	単価				2,851	
	*** B単 - 50号 ***					
	基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,410	1,410	S単 63号

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,410	
	単価				1,410	
	*** B単 - 51号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	33,050	33,050	S単 78号
	合計				33,050	
	単価				33,050	
	*** B単 - 52号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,718	9,718	S単 65号
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 53号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	5,700	5,700	S単 69号
	合計				5,700	
	単価				5,700	
	*** B単 - 54号 ***					
	法覆護岸工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 平ブロック張 平ブロック各種,有り,1.0m3を超え3.0m3以下,無し,有り,有り,15.0個を超え20.0 個以下,なし,再生砕石 RC-40,	1.000	m <sup>2</sup>	5,140	5,140	S単 60号
	環境配慮ブロック ポラスコンクリート製,998*998*220,,	1.000	個	13,000	13,000	S単 10号
	合計				18,140	
	単価				18,140	
	*** B単 - 55号 ***					
	基礎砕石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,521	1,521	S単 62号
	合計				1,521	
	単価				1,521	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 56号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B), W/C=60%		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m <sup>3</sup>	38,730	38,730	S単 79号
	%					
	合計				38,730	
	単価				38,730	
	*** B単 - 57号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,773	8,773	S単 66号
	合計				8,773	
	単価				8,773	
	*** B単 - 58号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	5,700	5,700	S単 69号
	合計				5,700	
	単価				5,700	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 59号 ***					
	基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,410	1,410	S単 63号
	合計				1,410	
	単価				1,410	
	*** B単 - 60号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m <sup>3</sup>	38,730	38,730	S単 79号
	%					
	合計				38,730	
	単価				38,730	
	*** B単 - 61号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,718	9,718	S単 65号
	合計				9,718	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,718	
	*** B単 - 62号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	5,700	5,700	S単 69号
	合 計				5,700	
	単 価				5,700	
	*** B単 - 63号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m <sup>3</sup>	38,730	38,730	S単 79号
	%					
	合 計				38,730	
	単 価				38,730	
	*** B単 - 64号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,718	9,718	S単 65号

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 65号 ***					
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	159,610	159,610	S単 29号
	合計				159,610	
	単価				159,610	
	*** B単 - 66号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	5,700	5,700	S単 69号
	合計				5,700	
	単価				5,700	
	*** B単 - 67号 ***					
	緩衝材		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	m <sup>2</sup>	8,944	8,944	S単 70号
	合計				8,944	
	単価				8,944	
	*** B単 - 68号 ***					
	支保工 パイプサポート支保		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m <sup>2</sup> 以下	1.000	空m3	5,014	5,014	S単 43号
	合計				5,014	
	単価				5,014	
	*** B単 - 69号 ***					
	基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,521	1,521	S単 62号
	合計				1,521	
	単価				1,521	
	*** B単 - 70号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区					
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事					

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	30,380	30,380	S単 76号
	合計				30,380	
	単価				30,380	
	*** B単 - 71号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,718	9,718	S単 65号
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 72号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	5,700	5,700	S単 69号
	合計				5,700	
	単価				5,700	
	*** B単 - 73号 ***					

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	吸出し防止材		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m <sup>2</sup>	1,039	1,039	S単 61号
	合計				1,039	
	単価				1,039	
	*** B単 - 74号 ***					
	鉄筋 SD345,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	155,235	155,235	S単 30号
	合計				155,235	
	単価				155,235	
	*** B単 - 75号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 10~30mm,深さ30~200mm,,	1.000	孔	616	616	S単 8号
	合計				616	
	単価				616	
	*** B単 - 76号 ***					

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m <sup>3</sup>	10,630	10,630	S単 23号
	合計				10,630	
	単価				10,630	
	*** B単 - 77号 ***					
	コンクリートはつり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm	1.000	m <sup>2</sup>	3,385	3,385	S単 24号
	合計				3,385	
	単価				3,385	
	*** B単 - 78号 ***					
	転落防止柵 H=1100、構造物用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アンカーボルト固定,2.0m,ピッチ式・ハコ式,100m未満,-,無し	1.000	m	13,937	13,937	S単 31号
	合計				13,937	
	単価				13,937	
	*** B単 - 79号 ***					

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート 18-8-40(高炉B),W/C=60%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	30,380	30,380	S単 76号
	合計				30,380	
	単価				30,380	
	*** B単 - 80号 ***					
	単粒砕石 4号		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	222.1	222	S単 48号
	単粒度砕石 4号 30~20mm,	1.000	m3	4,070	4,070	S単 11号
	合計				4,292	
	単価				4,292	
	*** B単 - 81号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	5,700	5,700	S単 69号
	合計				5,700	
	単価				5,700	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 82号 ***					
	吸出し防止材		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m <sup>2</sup>	1,039	1,039	S単 61号
	合計				1,039	
	単価				1,039	
	*** B単 - 83号 ***					
	下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツタエ RC-30	1.000	m <sup>2</sup>	544.7	545	S単 73号
	合計				545	
	単価				545	
	*** B単 - 84号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m <sup>2</sup>	566	566	S単 74号
	合計				566	
	単価				566	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 85号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上3.0m以下,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密 粒度アスコン(20)	1,000	m <sup>2</sup>	2,700	2,700	S単 75号
	合計				2,700	
	単価				2,700	
	*** B単 - 86号 ***					
	飛砂防止フェンス 主桁		本		1,000	歩A 当たり算出
	飛砂防止柵(主桁) H2700,H100*100*6*8,カサネ張9段仕様,,	1,000	本	50,000	50,000	S単 12号
	飛砂防止柵(主桁)設置工 H2700,H100*100*6*8,カサネ張9段仕様	1,000	本	10,016	10,016	T単 1号
	合計				60,016	
	単価				60,016	
	*** B単 - 87号 ***					
	飛砂防止フェンス パネル		m		1,000	歩A 当たり算出
	飛砂防止柵(パネル) L2960,遮へい率67%,SS400,カサネ張9段仕様,溶融亜鉛,,	1,000	m	57,200	57,200	S単 13号

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	飛砂防止柵(パネル)設置工 L2960,遮へい率67%,SS400,カサネ張9段仕様,溶融亜鉛	1.000	m	5,509	5,509	T単 2号
	合計				62,709	
	単価				62,709	
	*** B単 - 88号 ***					
	コンクリート基礎		基		1.000	歩A 基 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	0.740	m3	38,730	28,660	S単 79号
	%					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.680	m <sup>2</sup>	9,718	16,326	S単 65号
	ボイド管 150,L=655mm,,	1.000	本	323	323	S単 14号
	合計				45,309	
	単価				45,309	
	*** B単 - 89号 ***					
	転落防止柵 H=1100、構造物用		m		1.000	歩A m 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アカーボルト固定,3.0m,ビーム式・ハル式,100m未満,-,無し	1.000	m	12,704	12,704	S単 32号
	合計				12,704	
	単価				12,704	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 90号 ***					
	転落防止柵 H=1100、土中用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,3.0m,七°-八°式・八°式,50m未満,-,無し	1.000	m	12,330	12,330	S単 33号
	合計				12,330	
	単価				12,330	
	*** B単 - 91号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人	15,300	15,300	S単 5号
	合計				15,300	
	単価				15,300	
	*** B単 - 92号 ***					
	足場工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	480.000	掛㎡	5,280	2,534,400	S単 40号
	足場工 あり,単管傾斜,なし	38.000	掛㎡	4,197	159,486	S単 41号
	足場工 あり,単管,なし	46.000	掛㎡	4,837	222,502	S単 42号

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,916,388	
	単価				2,916,388	
	*** B単 - 93号 ***					
	排水ポンプ		式		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,772	7,772	S単 38号
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所	87,860	87,860	S単 37号
	排水ポンプ運転 20,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	534,598	534,598	S単 35号
	排水ポンプ運転 20,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	283,502	283,502	S単 36号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,494	9,494	S単 39号
	合計				923,226	
	単価				923,226	
	*** B単 - 94号 ***					
	床掘り 土砂(迂回路路盤材)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	260.8	261	S単 49号
	合計				261	
	単価				261	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 95号 ***					
	床掘り 土砂(仮設盛土材)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	260.8	261	S単 49号
	合計				261	
	単価				261	
	*** B単 - 96号 ***					
	床掘り 砂(仮設盛土材)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	260.8	261	S単 49号
	合計				261	
	単価				261	
	*** B単 - 97号 ***					
	安定シート		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m <sup>2</sup>	76	76	S単 45号
	合計				76	
	単価				76	

事業名	海岸保全施設整備事業 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事				

工事別工事名: R 7 阿耕 海岸保全 那賀川左岸 海岸 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 98号 ***					
	産業廃棄物処理工 土木シート		m3		1,000	歩A 1.000 m3 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5k m以下	1.000	m3	2,676	2,676	S単 54号
	産業廃棄物 廃プラスチック	1.000	m3	15,000	15,000	S単 22号
	合 計				17,676	
	単 価				17,676	
	*** B単 - 99号 ***					
	水田復旧		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m <sup>2</sup>	41	41	S単 34号
	合 計				41	
	単 価				41	
	*** B単 - 100号 ***					
	土壌分析		式		1,000	歩A 1.000 式 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式	192,000	192,000	S単 15号

