

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
捨石工		式		1			
基礎碎石	10～200kg	m3		672			
捨石本均し	陸上潮待	m2		70			
捨石荒均し	陸上潮待	m2		150			
捨石荒均し	水中潮待	m2		40			
捨石荒均し	水中	m2		260			
洗掘防止		m2		550			
護岸工		式		1			
海岸コンクリートブロック工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (3)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.04t	個		202		
被覆ブロック据付	陸上設置	個		60		
被覆ブロック据付	水中設置	個		142		
コンクリート被覆工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		92		
コンクリート	コンクリート規格:各種	m3		50		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		1.35		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		14		
止水板	CF200*5	m		21		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		160		
型枠	型枠の種類:鋼製	m2		64		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (3)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.17		
漏えい防止シート		m2		105		
削孔		孔		250		
樹脂アンカー		本		250		
スリップバー	φ19*600	本		35		
足場工		掛m2		210		
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径: :200~400mm	m		1		
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径: :200~400mm	m		1		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (3)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		211		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
仮設工		式		1		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (3)	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		式		1		
作業船等えい航費		式		1		
準備費		式		1		
繋船費(海岸)		式		1		
安全費		式		1		
安全監視船		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (3)	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		